

Remont ciągu dróg w miejscowości Krzczowice położonych na dz. nr ewid. 1157 w km 0+000 – 0+409, na dz. nr ewid. 1027 w km 0+000 – 0+460, na dz. nr ewid. 1157 w km 0+000 – 0+620 w miejscowości Krzczowice. (Odbudowa dróg zniszczonych w wyniku oberwania chmury i powodzi w dn. 6 - 7 czerwca 2013 r w gminie Kańczuga)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
KRZCZOWICE						
1.1. Droga Nr ew. 1157						
1	KNNR 1 0202/06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km	m3	95,000		
2	KNNR 6 0807/01	Rozebranie ścieków z elementów betonowych grubości 10cm na podsypce piaskowej	m	200,00		
3	KNNR 6 0606/04	Ścieki trójkątne na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych o grubości 20cm w tym 6X5m z przykruciem kratą stalową na wjazdach	m	200,00		
4	KNNR 6 0309.1/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm z oczyszczeniem i skropieniem	m2	1.377,000		
5	KNNR 6 0113/05	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm - pobocza	m2	300,000		
6	KNNR 6 0309.1/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm zjazdy	m2	234,000		
1.1. Droga Nr ew. 1027						
7	KNNR 6 0113/05	Profilowanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym, śr. grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm	m2	1.380,000		
8	KNNR 6 0309.1/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	1.380,000		
1.1. Droga Nr ew. 1159						
9	KNNR 6 0113/05	Profilowanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym, śr. grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm	m2	1.922,000		
10	KNNR 6 0309.1/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5cm	m2	1.860,000		
11	KNNR 6 0113/05	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm - pobocza	m2	620,000		
			Razem			
			Podatek VAT			
			Ogółem kosztorys			