

Remont ciągu dróg w miejscowości Krzeczowice położonych na dz. nr ewid. 1157 w km 0+000 – 0+409, na dz. nr ewid. 1027 w km 0+000 – 0+460, na dz. nr ewid. 1157 w km 0+000 – 0+620 w miejscowości Krzeczowice. (Odbudowa dróg zniszczonych w wyniku oberwania chmury i powodzi w dn. 6 - 7 czerwca 2013 r w gminie Kańczuga)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>KRZECZOWICE</b>				
<b>1.1. Droga Nr ew. 1157</b>				
1	KNNR 1 0202/06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m <sup>3</sup> w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km 95	m3	95,000
		razem	m3	95,000
2	KNNR 6 0807/01	Rozebranie ścieków z elementów betonowych grubości 10cm na podsypce piaskowej	m	200,00
3	KNNR 6 0606/04	Ścieki trójkątne na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych o grubości 20cm w tym 6X5m z przykruciem kratą stalową na wjazdach	m	200,00
4	KNNR 6 0309.1/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm z oczyszczeniem i skropieniem (300*3,5)+(109*3)	m2	1.377,000
		razem	m2	1.377,000
5	KNNR 6 0113/05	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm - pobocza 600*0,5	m2	300,000
		razem	m2	300,000
6	KNNR 6 0309.1/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm z jazdy 25+15+15+40+39+25+25+50	m2	234,000
		razem	m2	234,000
<b>1.1. Droga Nr ew. 1027</b>				
7	KNNR 6 0113/05	Profilowanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym, śr. grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm 460*3,00	m2	1.380,000
		razem	m2	1.380,000
8	KNNR 6 0309.1/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm 460*3,00	m2	1.380,000
		razem	m2	1.380,000
<b>1.1. Droga Nr ew. 1159</b>				
9	KNNR 6 0113/05	Profilowanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym, śr. grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm 620*3,1	m2	1.922,000
		razem	m2	1.922,000
10	KNNR 6 0309.1/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5cm 620*3,00	m2	1.860,000
		razem	m2	1.860,000
11	KNNR 6 0113/05	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm - pobocza 620*(0,5*2)	m2	620,000
		razem	m2	620,000