

Adaptacja, remont i prace wykończeniowe oraz wyposażenie placówki wsparcia dziennego w Kańczudzie w ramach Resortowego Programu dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 roku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Świetlica ZEAS				
		I. Roboty budowlane i remontowe sala nr 1				
		1. Roboty rozbiórkowe				
1	KNNR 3 0801/06	Rozebranie posadzek z desek na legarach (podłogi białe) (deski złożyć w miejscu wskazanym przez inwestora)	m2	58,430		
2	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	34,500		
3	KNR 4-01 0701/11	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	19,020		
4	Kalkulacja indywidualna	Demontaż płyt kasetonowych styropianowych	m2	59,000		
5	Kalkulacja indywidualna	Demontaż drzwi	szt	1,000		
		2. Roboty budowlane i montażowe				
6	Kalkulacja indywidualna	Demontarz kraty i montaż wraz z pomalowaniem	szt	1,000		
7	KNR 4-01 0623/03	Odrzybianie ciągle dwukrotne ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą opryskiwania	m2	34,500		
8	KNR 4-01 0624/03	Odrzybianie ciągle dwukrotne stropów ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą opryskiwania	m2	19,020		
9	KNR 4-01 0714/02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii I o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	34,500		
10	KNR 4-01 0714/04	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii I o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na stropach płaskich	m2	19,020		
11	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	63,250		
12	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na suchu (płyty styropianowe gr 10cm)	m2	58,250		
13	KNR 2-02 1106/01	Analogia Posadzki cementowe grubości 25mm (wylewka)	m2	58,250		
14	KNR 2-02 1106/03	Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o 1cm (wylewka)	m2	58,250		
15	KNR 4-01 0426/04	Analogia Rozebranie obicia ścian z boazerii i złożenie w miejscu wskazanym przez inwestora	m2	50,000		
16	KNR 2-02u2 2024/02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych "RIGIPS" na pojedynczych rusztach metalowych o profilu 75mm dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym	m2	5,000		
17	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i sufitach	m2	131,200		
18	Kalkulacja indywidualna	Dozownik na środek dezynfekujący w pomieszczeniu gospodarczym	szt	1,000		
19	KNR 2-02 1120/03	Cokoliki o wysokości 10cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m	4,000		
20	KNR 2-02 1118/08	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą (kolor uzgodnić z inwestorem)	m2	58,260		
21	KNR 2-02 0829/07	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą kombinowaną	m2	15,000		
22	KNNR 4 0229/05	Zakup + montaż zlewozmywaka z blachy nierdzewnej na szafce (zlewozmywak 2 komorowy z ociekaczem, nakładany)	szt	1,000		
23	KNNR 4 0211/01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych	szt	2,000		
24	Kalkulacja indywidualna	Elektryczny zbiornikowy podumywalkowy ogrzewacz wody ciśnieniowy z baterią o poj. 10L wraz z armaturą zabezpieczającą	szt	1,000		
25	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielnne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 wraz z ościeżkami	m2	3,036		
26	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych (sufitów)	m2	59,000		
27	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	72,200		
28	KNR 2-02s 1505/01	Malowanie farbami lateksowymi wew. tynków gładkich bez gruntowania - dwukrotne (ścian i sufitów kolor uzgodnić z inwestorem)	m2	131,200		
		II. Roboty budowlane i remontowe sala nr 2				
		1. Roboty rozbiórkowe				
29	KNNR 3 0801/06	Rozebranie posadzek z desek na legarach (podłogi białe) (deski złożyć w miejscu wskazanym przez inwestora)	m2	50,000		
30	Kalkulacja indywidualna	Demontaż drzwi	szt	2,000		
		2. Roboty budowlane i montażowe				

Adaptacja, remont i prace wykończeniowe oraz wyposażenie placówki wsparcia dziennego w Kańczudzie w ramach Resortowego Programu dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 roku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
31	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	53,000		
32	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho (płyty styropianowe gr 5cm)	m2	50,000		
33	KNR 2-02 1106/01	Analogia Posadzki cementowe grubości 25mm (wylewka)	m2	50,000		
34	KNR 2-02 1106/03	Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o 1cm (wylewka)	m2	50,000		
		Krotność = 3				
35	KNR 2-02 1120/03	Cokoliki o wysokości 10cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m	4,000		
36	KNR 2-02 1118/08	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą (kolor uzgodnić z inwestorem)	m2	50,000		
37	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielnne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 wraz z ościeżkami	m2	5,280		
		III. Roboty budowlane i remontowe sala nr 3				
		1. Roboty rozbiórkowe				
38	KNNR 3 0801/06	Rozebranie posadzek z desek na legarach (podłogi białe) (deski złożyć w miejscu wskazanym przez inwestora)	m2	11,000		
39	Kalkulacja indywidualna	Demontaż drzwi	szt	1,000		
		2. Roboty budowlane i montażowe				
40	KNR 4-01 0714/02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii I o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	2,000		
41	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej (powiększenie otworu na drzwi w pomieszczeniu nr 3)	m3	0,200		
42	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	12,000		
43	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho (płyty styropianowe gr 5cm)	m2	11,000		
44	KNR 2-02 1106/01	Analogia Posadzki cementowe grubości 25mm (wylewka)	m2	11,000		
45	KNR 2-02 1106/03	Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o 1cm (wylewka)	m2	11,000		
		Krotność = 3				
46	KNR 4-01 0313/03	Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek	m3	0,500		
47	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm	m belki	1,300		
48	KNR 2-02 1118/08	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą (kolor uzgodnić z inwestorem)	m2	11,000		
49	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielnne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 wraz z ościeżkami	m2	0,900		
		IV. Roboty budowlane i remontowe sala nr 4 (Łazienka)				
		1. Roboty rozbiórkowe				
50	KNNR 3 0801/03	Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami (wraz z częściowym odkryciem inst. kan.)	m2	9,000		
51	Kalkulacja indywidualna	Demontaż drzwi	szt	1,000		
		2. Roboty budowlane i montażowe				
52	Analiza Indywidualna	Przejścia rurociągów przez ściany o gr. do 0,5m w rurach ochronnych PVC	m	0,700		
53	KNNR 4 0211/01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych	szt	2,000		
54	KNNR 4 0203/01	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 50mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	3,000		
55	KNNR 4 0208/01	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	1,300		
56	KNNR 3 0305/01	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3	0,040		
57	Kalkulacja indywidualna	Przeptywowy elektryczny podgrzewacz wody	szt	1,000		
58	KNNR 4 0115/03	Analogia Włączenie do istniejącej instalacji z rur stalowych ocynkowanych o połączeniu sztywnym o śr nom 25 mm	szt	1,000		
59	KNNR 4 0114/04	Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 18mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	5,000		
60	kalkulacja indywidualna	Izolacja rurociągów otuliną thermaflex	m	5,000		
61	KNNR 2 1202/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubości 20mm zatarte na ostro	m2	1,500		

Adaptacja, remont i prace wykończeniowe oraz wyposażenie placówki wsparcia dziennego w Kańczudzie w ramach Resortowego Programu dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 roku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
62	KNNR 4 0218/01	Montaż wpustu ściekowego z tworzywa sztucznego o średnicy 50mm	szt	1,000		
63	KNR 4-01 0714/02	Tynki wewnętrzne zwykle kategorii I o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	2,000		
64	Kalkulacja indywidualna	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą (kolor uzgodnić z inwestorem)	m2	0,900		
65	Kalkulacja indywidualna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 wraz z ościeżkami	m2	0,900		
66	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - miski ustępowej + spłuczka	kpl	2,000		
67	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki + syfon	kpl	2,000		
68	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej	szt	2,000		
69	KNNR 4 0233/03	Montaż ustępu z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl	2,000		
70	KNNR 4 0230/02	Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym	kpl	2,000		
71	kalkulacja indywidualna	Przepływowy ogrzewacz wody elektryczny z wylewką	szt	2,000		
72	KNR 2-02s 1505/01	Malowanie farbami lateksowymi wew. tynków gładkich bez gruntowania - dwukrotne (Malowanie łazienki)	m2	26,000		
		V. Roboty Ogólne				
73	KNNR 5 0502/04	Oprawy oświetleniowe przykręcane rastrowe 120 cm 2x36W	kpl	10,000		
74	Kalkulacja indywidualna	Demontaż drzwi na korytarzu	szt	1,000		
75	Kalkulacja indywidualna	Wstawienie drzwi dwuskrzydłowych ze świetlikiem na korytarzu o wym 1,20*2,7m (drzwi PCV)	szt	1,000		
76	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i sufitach (korytarz)	m2	93,600		
77	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych (sufitów) korytarz	m2	21,000		
78	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych (korytarz)	m2	72,600		
79	KNR 2-02s 1505/01	Malowanie farbami lateksowymi wew. tynków gładkich bez gruntowania - dwukrotne (ścian kolor uzgodnić z inwestorem)	m2	72,600		
80	KNR 4-01 1201/02	Analogia Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	21,000		
81	Kalkulacja Indywidualna	Lada Kuchenna + szafki kuchenne zawieszane(I cz. -lada kuch. pod zabud.o dł 4,10 m, i wys 90 cm, gł 60 cm, wyk. z płyty mdf lamino o gr. min 3cm w kol. krem, II cz- lada kuch. pod kątem prostym w stosunku do lady 4,10 m o dł 2,5m i wys90 cm, gł60 cm; kol krem, ciąg lady 4,10m przygotować pod zabud urzząd. AGD, zaczynając od pionu wenty:1.kuchenka elekt. klasa energ. A z piekanik. elektr. o wym. 85x50x60, 2.zlewozm. 2komor nakładany z ociekacz. ze stali nierdz wym. zew 50x116x15, wielk komór 35x40x15, syfon - duży odpływ 2x3,5 cala z przelewem, 3.zmywarka pod zabud o wym. min 59,6 x 84,5 x59,8 klasa energ. A, - pod zlewozmyw. wykonać szafkę 2skrzydłową zamykaną z frontami w kol buk, pozostałą niezabud. cz. lady o dł. 4,10 zabud. szafką narożną z frontami w kol. buk i wyposażać w kosze na garnki, pozostałą niezabud cz. pomiędzy zmyw. a szafką narożną zabud szufkadami, front w kol. buku - II cz. lady pod kątem prostym zabud szafką 2 skrzydłową z półkami na szer.1,2 m w kol. buk, za szafkami pion 3 szuflad o szer. 40 cm w kol. buku, w dalszej cz. lady przygotować miejsce na lodówko-zamrażarkę o pojemności 120 l - III cz. lady kuchennej o dłu.2 m, gr min 3cm, na wys. 90 cm, wsparta na 3 nogą z rur ze stali nierdz, lada w kol. krem.) - szafki kuchenne zawieszane nad I cz. lady o dł 4,10, 4 szafki 80x36x29, uchylne, fronty krem w kolorze blatów, z uchwytami.	szt	1,000		
82	Kalkulacja indywidualna	Zestaw mebli biurowych (komplet obejmując: szafka premium trio na pojemniki, wym. 94x45x90 zielone fronty - 1szt, szafka z szufladami premium duo 94x45x90, zielone fronty - 1szt, szafka premium z przesuwymi drzwiami, zielone fronty, 94x45x90 - 1szt, szafka na prace premium 48,5x33x90 kolor buk - 1szt, szafa wysoka premium max 94x45x189, zielone fronty - 1szt, szafa wysoka premium 94x45x189, zielone fronty - 1szt, kolor dla wszystkich mebli buk)	kpl	2,000		
83	Kalkulacja Indywidualna	Stoliki 4-ro osobowe (do jadalni) (stół z płyty laminowanej o grm min. 18 mm, w tonacji buku lub brzozy, wykończony kolorowymi obrzeżami z PCV w prostokątnym kształcie o zaokrąglonych rogach, stelaż metalowy, wym. wys. 70 cm, blat 1,5 x 0,80 m +- 10 cm)	szt	3,000		
84	Kalkulacja Indywidualna	Krzesła (wys. siedziska 43 cm +- 5cm, krzeselko z siedziskiem i oparciem wykonanym ze sklejki lakierowanej w kolorze buku lub brzoza, stelaż wykonany z rury okrągłej o śr. 25 m, zaokrąglone oparcie, nóżki krzeselka wyposażone w plastikowe zatyczki chroniące podłogę przed zarysowaniem)	szt	20,000		

Adaptacja, remont i prace wykończeniowe oraz wyposażenie placówki wsparcia dziennego w Kańczudze w ramach Resortowego Programu dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 roku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
85	Kalkulacja Indywidualna	Krzesła obrotowe (fotel biurowy na kółkach z regulacją wysokości siedziska oraz regulacją odchylenia oparcia, tapicerowany tkaniną w kolorze granatowym)	szt	3,000		
86	Kalkulacja Indywidualna	Biurka (biurka narożne pod komputer z płyty laminowanej 18 mm, klon, brzoza lub buk, wys. 75 cm szer 124 cm, głębokość 88 cm, +- 5 cm, z półką pod klawiaturę, podstawką pod monitor, miejscem na drukarkę oraz częścią zamykaną na klucz (szuflady, szafka))	szt	3,000		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				