

Adaptacja, remont i prace wykończeniowe oraz wyposażenie placówki wsparcia dziennego w Lipniku w ramach Resortowego Programu dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 roku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		<b>Świetlica Lipnik</b>				
		<b>Roboty budowlane i remontowe</b>				
		<b>1. Roboty rozbiórkowe i montażowe sala nr 1</b>				
1	KNR 4-01 1011/02	Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami - z odłożeniem i ułożeniem elementów we wskazanym miejscu	m3	2,129		
2	KNR 4-01 0428/03	Rozebranie podłóg białych na wpust (odzyskany materiał złożyć na placu)	m2	33,784		
3	KNR 4-01 0428/04	Rozebranie legarów (odzyskany materiał złożyć na placu)	m	50,000		
4	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	2,000		
5	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	10,000		
6	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i sufitach	m2	97,955		
7	KNR 2-02u2 2013/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	66,000		
8	KNR 2-02u2 2015/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	34,000		
9	KNR 2-02 1118/09	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2	65,00		
10	KNR 2-02 1122/01	Przygotowanie podłoża pod cokoliki o wysokości 10cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną	m	24,000		
11	KNR 2-02 1122/07	Cokoliki o wysokości 10cm na schodach, z płytek z przecinaniem układanych na klej metodą kombinowaną	m	24,000		
12	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielnne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 wraz z ościeżami.	m2	4,000		
13	Kalk. własna	Wykończenie zabudowy drzwi do wymiaru 2,4*1,4	szt	1,000		
14	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych (sufitów)	m2	34,000		
15	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	66,000		
16	KNR 2-02s 1505/01	Malowanie farbami emulsyjnymi wew. tynków gładkich bez gruntowania - dwukrotne (ścian i sufitów kolor uzgodnić z inwestorem)	m2	97,955		
17	KNR 2-02 1106/01	Analogia Posadzki cementowe grubości 25mm (wylewka ślepa)	m2	65,000		
18	KNR 2-02 1106/03	Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o 1cm (wylewka ślepa)	m2	65,000		
		Krotność = 3				
19	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	70,000		
20	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome jednowarstwowe z płyt styropianowych gr. 8 cm na sucho	m2	65,000		
21	KNR 2-02 1106/01	Analogia Posadzki cementowe grubości 25mm (wylewka właściwa)	m2	65,000		
22	KNR 2-02 1106/03	Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o 1cm (wylewka właściwa)	m2	65,000		
		Krotność = 4				
23	Kalkulacja indywidualna	Wymiana stolarki okiennej wraz z oróbką (wym. okien 1,67*1,63, 2 szt)	kpl	1,0		
24	Kalkulacja indywidualna	Grzejnik elektryczny Atlantic F117 1000W lub równoważny wraz z przedłużeniem instalacji elektrycznej o 1,5	szt	3,00		
		<b>2. Roboty rozbiórkowe i montażowe sala nr 2</b>				
25	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	5,000		
26	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i sufitach	m2	73,616		
27	KNR 2-02u2 2013/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	51,500		
28	KNR 2-02u2 2015/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	22,000		
29	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielnne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 wraz z ościeżami.	m2	1,800		
30	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych (sufitów)	m2	22,116		
31	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	51,500		
32	KNR 2-02s 1505/01	Malowanie farbami emulsyjnymi wew. tynków gładkich bez gruntowania - dwukrotne (ścian i sufitów kolor uzgodnić z inwestorem)	m2	73,616		

Adaptacja, remont i prace wykończeniowe oraz wyposażenie placówki wsparcia dziennego w Lipniku w ramach Resortowego Programu dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 roku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
33	Kalkulacja indywidualna	Wymiana stolarki okiennej wraz z oróbką (wym. okien 1,67*1,63, 1 szt)	kpl	1,0		
34	Kalkulacja indywidualna	Grzejnik elektryczny Atlantic F117 500W wraz z przedłużeniem instalacji elektrycznej o 1,5	szt	1,00		
35	Kalkulacja indywidualna	Grzejnik elektryczny Atlantic F117 1000W lub równoważny wraz z przedłużeniem instalacji elektrycznej o 1,5	szt	1,00		
36	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	1,000		
		<b>3. Roboty rozbiórkowe i montażowe sala nr 3 i WC</b>				
37	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	8,000		
38	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	10,000		
39	KNR 4-01 0621/05	Ogryzanie dwukrotne ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania	m2	8,000		
40	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i sufitach	m2	56,670		
41	KNR 2-02u2 2013/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	41,730		
42	KNR 2-02u2 2015/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	14,940		
43	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 wraz z ościeżami.	m2	3,500		
44	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych (sufitów)	m2	14,940		
45	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	41,730		
46	KNR 2-02s 1505/01	Malowanie farbami emulsyjnymi wew. tynków gładkich bez gruntowania - dwukrotne (ścian i sufitów kolor uzgodnić z inwestorem)	m2	56,670		
47	Kalkulacja indywidualna	Wymiana stolarki okiennej wraz z oróbką (wym. okien 1,67*1,63, 1 szt)	kpl	1,0		
48	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	2,000		
49	kalkulacja indywidualna	Ogrzewacz elektryczny zbiornikowy 30 l	szt	1,000		
50	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - miski ustępowej + sputczka	kpl	1,000		
51	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki + syfon	kpl	1,000		
52	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej	szt	1,000		
53	KNNR 4 0233/03	Montaż ustępu z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl	1,000		
54	KNNR 4 0230/02	Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym	kpl	1,000		
55	KNNR 4 0137/01	Baterie umywalkowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000		
		<b>4. Roboty rozbiórkowe i montażowe przedsionek</b>				
56	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	4,000		
57	KNR 2-02w 1040/02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m2	3,400		
58	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych (sufitów)	m2	8,000		
59	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	27,000		
60	KNR 2-02s 1505/01	Malowanie farbami emulsyjnymi wew. tynków gładkich bez gruntowania - dwukrotne (ścian i sufitów kolor uzgodnić z inwestorem)	m2	34,987		
61	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	1,000		
62	KNR 2-02 1118/09	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2	8,60		
63	KNR 2-02 1120/06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układane metodą kombinowaną z przecinaniem płytek - płytki o wymiarach 30x30cm cokolik 15cm	m	9,900		
		<b>5. Wyposażenie dodatkowe</b>				
64	Kalkulacja Indywidualna	Krzesła (wys. siedziska 43 cm +- 5cm, krzeselko z siedziskiem i oparciem wykonanym ze sklejki lakierowanej w kolorze buku lub brzoza, stelaż wykonany z rury okrągłej o śr. 25 m, zaokrąglone oparcie, nóżki krzeselka wyposażone w plastikowe zatyczki chroniące podłogę przed zarysowaniem)	szt	10,000		

Adaptacja, remont i prace wykończeniowe oraz wyposażenie placówki wsparcia dziennego w Lipniku w ramach Resortowego Programu dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 roku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
65	Kalkulacja Indywidualna	Krzesła obrotowe (fotel biurowy na kółkach z regulacją wysokości siedziska oraz regulacją odchylenia oparcia, tapicerowany tkaniną w kolorze granatowym)	szt	1,000		
66	Kalkulacja Indywidualna	Biuurka (biurka narożne pod komputer z płyty laminowanej 18 mm, klon, brzoza lub buk, wys. 75 cm szer 124 cm, głębokość 88 cm, +- 5 cm, z półką pod klawiaturę, podstawką pod monitor, miejscem na drukarkę oraz częścią zamykaną na klucz (szuflady, szafka))	szt	1,000		
67	Kalkulacja Indywidualna	Wieszaki na ubrania montowane na listwie drewnianej ( dla 15 osób) (wieszak na ubrania z półeczką i przegródkami z drewna lub płyty wiórowej w tonacji buku lub brzozy, wym. ok. 260 x25 x 40 mm +- 10mm, z podwójnymi haczykami)	szt	1,000		
68	Kalkulacja Indywidualna	Stoliki (stół z płyty laminowanej o grm min. 18 mm, w tonacji buku lub brzozy, wykończony kolorowymi obrzeżami z PCV w prostokątnym kształcie o zaokrąglonych rogach, stelaż metalowy, wym. wys. 70 cm, blat 1,5 x 0,80 m +- 10 cm)	szt	5,000		
69	Kalkulacja indywidualna	Zestaw mebli biurowych (komplet obejmując: szafka premium trio na pojemniki, wym. 94x45x90 zielone fronty - 1szt, szafka z szufladami premium duo 94x45x90, zielone fronty - 1szt, szafka premium z przesuwными drzwiami, zielone fronty, 94x45x90 - 1szt, szafka na prace premium 48,5x33x90 kolor buk - 1szt, szafa wysoka premium max 94x45x189, zielone fronty - 1szt, szafa wysoka premium 94x45x189, zielone fronty - 1szt, kolor dla wszystkich mebli buk)	kpl	1,000		
		Razem				
		Podatek VAT				
		<b>Ogółem kosztorys</b>				