

Adaptacja, remont i prace wykończeniowe oraz wyposażenie placówki wsparcia dziennego w Kańczudzie w ramach Resortowego Programu dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 roku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Świetlica ZEAS		
		I. Roboty budowlane i remontowe sala nr 1		
		1. Roboty rozbiórkowe		
1	KNNR 3 0801/06	Rozebranie posadzek z desek na legarach (podłogi białe) (deski złożyć w miejscu wskazanym przez inwestora) 39,23+19,2	m2 razem	58,430 58,430
2	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej 34,5	m2 razem	34,500 34,500
3	KNR 4-01 0701/11	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	19,020
4	Kalkulacja indywidualna	Demontaż płyt kasetonowych styropianowych	m2	59,000
5	Kalkulacja indywidualna	Demontaż drzwi	szt	1,000
		2. Roboty budowlane i montażowe		
6	Kalkulacja indywidualna	Demontaż kraty i montaż wraz z pomalowaniem	szt	1,000
7	KNR 4-01 0623/03	Odrzybianie ciągle dwukrotne ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą opryskiwania	m2	34,500
8	KNR 4-01 0624/03	Odrzybianie ciągle dwukrotne stropów ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą opryskiwania	m2	19,020
9	KNR 4-01 0714/02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii I o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	34,500
10	KNR 4-01 0714/04	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii I o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich	m2	19,020
11	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej 39,23+19,02+5	m2 razem	63,250 63,250
12	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho (płyty styropianowe gr 10cm) 39,23+19,02	m2 razem	58,250 58,250
13	KNR 2-02 1106/01	Analogia Posadzki cementowe grubości 25mm (wylewka) 58,25	m2 razem	58,250 58,250
14	KNR 2-02 1106/03	Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o 1cm (wylewka) Krotność = 3	m2	58,250
15	KNR 4-01 0426/04	Analogia Rozebranie obicia ścian z boazerii i złożenie w miejscu wskazanym przez inwestora	m2	50,000
16	KNR 2-02u2 2024/02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych "RIGIPS" na pojedynczych rusztach metalowych o profilu 75mm dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym	m2	5,000
17	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i sufitach	m2	131,200
18	Kalkulacja indywidualna	Dozownik na środek dezynfekujący w pomieszczeniu gospodarczym	szt	1,000
19	KNR 2-02 1120/03	Cokoliki o wysokości 10cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m	4,000
20	KNR 2-02 1118/08	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą (kolor uzgodnić z inwestorem) 19,02+39,24	m2 razem	58,260 58,260

Adaptacja, remont i prace wykończeniowe oraz wyposażenie placówki wsparcia dziennego w Kańczudzie w ramach Resortowego Programu dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 roku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
21	KNR 2-02 0829/07	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą kombinowaną	m2	15,000
22	KNNR 4 0229/05	Zakup + montaż zlewozmywaka z blachy nierdzewnej na szafce (zlewozmywak 2 komorowy z ociekaczem, nakładany)	szt	1,000
23	KNNR 4 0211/01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych	szt	2,000
24	Kalkulacja indywidualna	Elektryczny zbiornikowy podumywalkowy ogrzewacz wody ciśnieniowy z baterią o poj. 10L wraz z armaturą zabezpieczającą	szt	1,000
25	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielnne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 wraz z ościerzami 1,32*2,3	m2	3,036
		razem	m2	3,036
26	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych (sufitów)	m2	59,000
27	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	72,200
28	KNR 2-02s 1505/01	Malowanie farbami lateksowymi wew. tynków gładkich bez gruntowania - dwukrotne (ścian i sufitów kolor uzgodnić z inwestorem)	m2	131,200
II. Roboty budowlane i remontowe sala nr 2				
1. Roboty rozbiórkowe				
29	KNNR 3 0801/06	Rozebranie posadzek z desek na legarach (podłogi białe) (deski złożyć w miejscu wskazanym przez inwestora)	m2	50,000
		50	m2	50,000
		razem	m2	50,000
30	Kalkulacja indywidualna	Demontaż drzwi	szt	2,000
2. Roboty budowlane i montażowe				
31	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	53,000
		53	m2	53,000
		razem	m2	53,000
32	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho (płyty styropianowe gr 5cm)	m2	50,000
		50	m2	50,000
		razem	m2	50,000
33	KNR 2-02 1106/01	Analogia Posadzki cementowe grubości 25mm (wylewka)	m2	50,000
		50	m2	50,000
		razem	m2	50,000
34	KNR 2-02 1106/03	Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o 1cm (wylewka)	m2	50,000
		Krotność = 3		
35	KNR 2-02 1120/03	Cokoliki o wysokości 10cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m	4,000
36	KNR 2-02 1118/08	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą (kolor uzgodnić z inwestorem)	m2	50,000
		50	m2	50,000
		razem	m2	50,000
37	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielnne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 wraz z ościerzami (1,2*2,2)*2	m2	5,280
		razem	m2	5,280
III. Roboty budowlane i remontowe sala nr 3				
1. Roboty rozbiórkowe				
38	KNNR 3 0801/06	Rozebranie posadzek z desek na legarach (podłogi białe) (deski złożyć w miejscu wskazanym przez inwestora)	m2	11,000
		11	m2	11,000
		razem	m2	11,000
39	Kalkulacja indywidualna	Demontaż drzwi	szt	1,000

Adaptacja, remont i prace wykończeniowe oraz wyposażenie placówki wsparcia dziennego w Kańczudzie w ramach Resortowego Programu dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 roku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2. Roboty budowlane i montażowe				
40	KNR 4-01 0714/02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii I o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	2,000
41	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej (powiększenie otworu na drzwi w pomieszczeniu nr 3)	m3	0,200
42	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej 12	m2	12,000
			razem	m2
43	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho (płyty styropianowe gr 5cm) 11	m2	11,000
			razem	m2
44	KNR 2-02 1106/01	Analogia Posadzki cementowe grubości 25mm (wylewka) 11	m2	11,000
			razem	m2
45	KNR 2-02 1106/03	Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o 1cm (wylewka) Krotność = 3	m2	11,000
46	KNR 4-01 0313/03	Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek	m3	0,500
47	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm	m belki	1,300
48	KNR 2-02 1118/08	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą (kolor uzgodnić z inwestorem) 11	m2	11,000
			razem	m2
49	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielnne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 wraz z ościerzami 0,75*1,2	m2	0,900
			razem	m2
IV. Roboty budowlane i remontowe sala nr 4 (Łazienka)				
1. Roboty rozbiórkowe				
50	KNNR 3 0801/03	Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami (wraz z częściowym odkryciem inst. kan.) 9	m2	9,000
			razem	m2
51	Kalkulacja indywidualna	Demontaż drzwi	szt	1,000
2. Roboty budowlane i montażowe				
52	Analiza Indywidualna	Przejścia rurociągów przez ściany o gr. do 0,5m w rurach ochronnych PVC	m	0,700
53	KNNR 4 0211/01	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych	szt	2,000
54	KNNR 4 0203/01	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 50mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	3,000
55	KNNR 4 0208/01	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	1,300
56	KNNR 3 0305/01	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3	0,040
57	Kalkulacja indywidualna	Przepływowy elektryczny podgrzewacz wody	szt	1,000
58	KNNR 4 0115/03	Analogia Włączenie do istniejącej instalacji z rur stalowych ocynkowanych o połączeniu sztywnym o śr nom 25 mm	szt	1,000
59	KNNR 4 0114/04	Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 18mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	5,000

Adaptacja, remont i prace wykończeniowe oraz wyposażenie placówki wsparcia dziennego w Kańczudzie w ramach Resortowego Programu dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 roku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
60	kalkulacja indywidualna	Izolacja rurociągów otuliną thermaflex	m	5,000
61	KNNR 2 1202/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubości 20mm zatarte na ostro	m2	1,500
62	KNNR 4 0218/01	Montaż wpustu ściekowego z tworzywa sztucznego o średnicy 50mm	szt	1,000
63	KNR 4-01 0714/02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii I o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	2,000
64	Kalkulacja indywidualna	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą (kolor uzgodnić z inwestorem)	m2	0,900
65	Kalkulacja indywidualna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodelne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 wraz z ościerzami	m2	0,900
66	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - miski ustępowej + spluczka	kpl	2,000
67	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki + syfon	kpl	2,000
68	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej	szt	2,000
69	KNNR 4 0233/03	Montaż ustępu z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl	2,000
70	KNNR 4 0230/02	Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym	kpl	2,000
71	kalkulacja indywidualna	Przepływowy ogrzewacz wody elektryczny z wylewką	szt	2,000
72	KNR 2-02s 1505/01	Malowanie farbami lateksowymi wew. tynków gładkich bez gruntowania - dwukrotne (Malowanie łazienki)	m2	26,000
V. Roboty Ogólne				
73	KNNR 5 0502/04	Oprawy oświetleniowe przykręcane rastrowe 120 cm 2x36W	kpl	10,000
74	Kalkulacja indywidualna	Demontaż drzwi na korytarzu	szt	1,000
75	Kalkulacja indywidualna	Wstawienie drzwi dwuskrzydłowych ze świetlikiem na korytarzu o wym 1,20*2,7m (drzwi PCV)	szt	1,000
76	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i sufitach (korytarz)	m2	93,600
77	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych (sufitów) korytarz	m2	21,000
78	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych (korytarz)	m2	72,600
79	KNR 2-02s 1505/01	Malowanie farbami lateksowymi wew. tynków gładkich bez gruntowania - dwukrotne (ścian kolor uzgodnić z inwestorem)	m2	72,600
80	KNR 4-01 1201/02	Analogia Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	21,000

Adaptacja, remont i prace wykończeniowe oraz wyposażenie placówki wsparcia dziennego w Kańczudzie w ramach Resortowego Programu dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 roku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
81	Kalkulacja Indywidualna	Lada Kuchenna + szafki kuchenne zawieszane(I cz. -lada kuch. pod zabud.o dł 4,10 m, i wys 90 cm, gł 60 cm, wyk. z płyty mdf lamino o gr. min 3cm w kol. krem, II cz- lada kuch. pod kątem prostym w stosunku do lady 4,10 m o dł 2,5m i wys90 cm, gł60 cm; kol krem, ciąg lady 4,10m przygotować pod zabud urząd. AGD, zaczynając od pionu wenty:1.kuchenka elekt. klasa energ. A z piekanik. elektr. o wym. 85x50x60, 2.zlewozm. 2komor nakładany z ociekacz. ze stali nierdz wym. zew 50x116x15, wielk komór 35x40x15, syfon - duży odpływ 2x3,5 cala z przelewem, 3.zmywarka pod zabud o wym. min 59,6 x 84,5 x59,8 klasa energ. A, - pod zlewozmyw. wykonać szafkę 2skrzydłową zamykaną z frontami w kol buk, pozostałą niezabud. cz. lady o dł. 4,10 zabud. szafką narożną z frontami w kol. buk i wyposażić w kosze na garnki, pozostałą niezabud cz. pomiędzy zmyw. a szafką narożną zabud szufkadami, front w kol. buku - II cz. lady pod kątem prostym zabud szafką 2 skrzydłową z półkami na szer.1,2 m w kol. buk, za szafkami pion 3 szuflad o szer. 40 cm w kol. buku, w dalszej cz. lady przygotować miejsce na lodówko-zamrażarkę o pojemności 120 l - III cz. lady kuchennej o dłu.2 m, gr min 3cm, na wys. 90 cm, wsparta na 3 nogą z rur ze stali nierdz, lada w kol. krem.) - szafki kuchenne zawieszane nad I cz. lady o dł 4,10, 4 szafki 80x36x29, uchylne, fronty krem w kolorze blatów, z uchwytami.	szt	1,000
82	Kalkulacja indywidualna	Zestaw mebli biurowych (komplet obejmując: szafka premium trio na pojemniki, wym. 94x45x90 zielone fronty - 1szt, szafka z szufladami premium duo 94x45x90, zielone fronty - 1szt, szafka premium z przesuwными drzwiami, zielone fronty, 94x45x90 - 1szt, szafka na prace premium 48,5x33x90 kolor buk - 1szt, szafa wysoka premium max 94x45x189, zielone fronty - 1szt, szafa wysoka premium 94x45x189, zielone fronty - 1szt, kolor dla wszystkich mebli buk)	kpl	2,000
83	Kalkulacja Indywidualna	Stoliki 4-ro osobowe (do jadalni) (stół z płyty laminowanej o grm min. 18 mm, w tonacji buku lub brzozy, wykończony kolorowymi obrzeżami z PCV w prostokątnym kształcie o zaokrąglonych rogach, stelaż metalowy, wym. wys. 70 cm, blat 1,5 x 0,80 m +- 10 cm)	szt	3,000
84	Kalkulacja Indywidualna	Krzeseła (wys. siedziska 43 cm +- 5cm, krzeselko z siedziskiem i oparciem wykonanym ze sklejki lakierowanej w kolorze buku lub brzoza, stelaż wykonany z rury okrągłej o śr. 25 m, zaokrąglone oparcie, nóżki krzeselka wyposażone w plastikowe zatyczki chroniące podłogę przed zarysowaniem)	szt	20,000
85	Kalkulacja Indywidualna	Krzeseła obrotowe (fotel biurowy na kółkach z regulacją wysokości siedziska oraz regulacją odchylenia oparcia, tapicerowany tkaniną w kolorze granatowym)	szt	3,000
86	Kalkulacja Indywidualna	Biurka (biurka narożne pod komputer z płyty laminowanej 18 mm, klon, brzoza lub buk, wys. 75 cm szer 124 cm, głębokość 88 cm, +- 5 cm, z półką pod klawiaturę, podstawką pod monitor, miejscem na drukarkę oraz częścią zamykaną na klucz (szuflady, szafka))	szt	3,000