

Adaptacja, remont i prace wykończeniowe oraz wyposażenie placówki wsparcia dziennego w Lipniku w ramach Resortowego Programu dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 roku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>Świetlica Lipnik</b>		
		<b>Roboty budowlane i remontowe</b>		
		<b>1. Roboty rozbiórkowe i montażowe sala nr 1</b>		
1	KNR 4-01 1011/02	Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami - z odłożeniem i ułożeniem elementów we wskazanym miejscu 0,79*0,98*2,75	m3 razem m3	2,129 2,129
2	KNR 4-01 0428/03	Rozebranie podłóg białych na wpust (odzyskany materiał złożyć na placu) 6,56*5,15	m2 razem m2	33,784 33,784
3	KNR 4-01 0428/04	Rozebranie legarów (odzyskany materiał złożyć na placu)	m	50,000
4	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	2,000
5	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	10,000
6	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i sufitach (6,56*2,74)*2 (5,15*2,74)*2 6,56*5,15	m2 m2 m2 razem m2	35,949 28,222 33,784 97,955
7	KNR 2-02u2 2013/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	66,000
8	KNR 2-02u2 2015/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	34,000
9	KNR 2-02 1118/09	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2	65,00
10	KNR 2-02 1122/01	Przygotowanie podłoża pod cokoliki o wysokości 10cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną	m	24,000
11	KNR 2-02 1122/07	Cokoliki o wysokości 10cm na schodach, z płytek z przecinaniem układanych na klej metodą kombinowaną	m	24,000
12	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 wraz z ościeżami.	m2	4,000
13	Kalk. własna	Wykończenie zabudowy drzwi do wymiaru 2,4*1,4	szt	1,000
14	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych (sufitów)	m2	34,000
15	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	66,000
16	KNR 2-02s 1505/01	Malowanie farbami emulsyjnymi wew. tynków gładkich bez gruntowania - dwukrotne (ścian i sufitów kolor uzgodnić z inwestorem)	m2	97,955
17	KNR 2-02 1106/01	Analogia Posadzki cementowe grubości 25mm (wylewka ślepa)	m2	65,000
18	KNR 2-02 1106/03	Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o 1cm (wylewka ślepa) Krotność = 3	m2	65,000
19	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	70,000
20	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome jednowarstwowe z płyt styropianowych gr. 8 cm na sucho	m2	65,000
21	KNR 2-02 1106/01	Analogia Posadzki cementowe grubości 25mm (wylewka właściwa)	m2	65,000

Adaptacja, remont i prace wykończeniowe oraz wyposażenie placówki wsparcia dziennego w Lipniku w ramach Resortowego Programu dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 roku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
22	KNR 2-02 1106/03	Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o 1cm (wylewka właściwa)  Krotność = 4	m2	65,000
23	Kalkulacja indywidualna	Wymiana stolarki okiennej wraz z oróbką (wym. okien 1,67*1,63, 2 szt)	kpl	1,0
24	Kalkulacja indywidualna	Grzejnik elektryczny Atlantic F117 1000W lub równoważny wraz z przedłużeniem instalacji elektrycznej o 1,5	szt	3,00
<b>2. Roboty rozbiórkowe i montażowe sala nr 2</b>				
25	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	5,000
26	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i sufitach  (4,20*2,78)*2 (5,15*2,78)*2 4,20*5,15	m2 m2 m2	23,352 28,634 21,630
		razem	m2	73,616
27	KNR 2-02u2 2013/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	51,500
28	KNR 2-02u2 2015/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	22,000
29	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielnne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 wraz z ościeżami.	m2	1,800
30	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych (sufitów)	m2	22,116
31	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	51,500
32	KNR 2-02s 1505/01	Malowanie farbami emulsyjnymi wew. tynków gładkich bez gruntowania - dwukrotne (ścian i sufitów kolor uzgodnić z inwestorem)	m2	73,616
33	Kalkulacja indywidualna	Wymiana stolarki okiennej wraz z oróbką (wym. okien 1,67*1,63, 1 szt)	kpl	1,0
34	Kalkulacja indywidualna	Grzejnik elektryczny Atlantic F117 500W wraz z przedłużeniem instalacji elektrycznej o 1,5	szt	1,00
35	Kalkulacja indywidualna	Grzejnik elektryczny Atlantic F117 1000W lub równoważny wraz z przedłużeniem instalacji elektrycznej o 1,5	szt	1,00
36	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	1,000
<b>3. Roboty rozbiórkowe i montażowe sala nr 3 i WC</b>				
37	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	8,000
38	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	10,000
39	KNR 4-01 0621/05	Odgrzybianie dwukrotne ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania	m2	8,000
40	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i sufitach  (3,2*2,75)*1,5 (4,2*2,75)*2 3,2*4,2 6,93	m2 m2 m2 m2	13,200 23,100 13,440 6,930
		razem	m2	56,670
41	KNR 2-02u2 2013/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	41,730

Adaptacja, remont i prace wykończeniowe oraz wyposażenie placówki wsparcia dziennego w Lipniku w ramach Resortowego Programu dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 roku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
42	KNR 2-02u2 2015/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	14,940
43	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielnne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 wraz z ościeżami.	m2	3,500
44	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych (sufitów)	m2	14,940
45	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	41,730
46	KNR 2-02s 1505/01	Malowanie farbami emulsyjnymi wew. tynków gładkich bez gruntowania - dwukrotne (ścian i sufitów kolor uzgodnić z inwestorem)	m2	56,670
47	Kalkulacja indywidualna	Wymiana stolarki okiennej wraz z oróbką (wym. okien 1,67*1,63, 1 szt)	kpl	1,0
48	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	2,000
49	kalkulacja indywidualna	Ogrzewacz elektryczny zbiornikowy 30 l	szt	1,000
50	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - miski ustępowej + spluczka	kpl	1,000
51	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki + syfon	kpl	1,000
52	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej	szt	1,000
53	KNNR 4 0233/03	Montaż ustępu z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl	1,000
54	KNNR 4 0230/02	Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym	kpl	1,000
55	KNNR 4 0137/01	Baterie umywalkowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
<b>4. Roboty rozbiórkowe i montażowe przedsienek</b>				
56	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	4,000
57	KNR 2-02w 1040/02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m2	3,400
58	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych (sufitów)	m2	8,000
59	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	27,000
60	KNR 2-02s 1505/01	Malowanie farbami emulsyjnymi wew. tynków gładkich bez gruntowania - dwukrotne (ścian i sufitów kolor uzgodnić z inwestorem)	m2	34,987
61	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	1,000
62	KNR 2-02 1118/09	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2	8,60
63	KNR 2-02 1120/06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układane metodą kombinowaną z przecinaniem płytek - płytki o wymiarach 30x30cm cokolik 15cm	m	9,900
<b>5. Wyposażenie dodatkowe</b>				
64	Kalkulacja Indywidualna	Krzesła (wys. siedziska 43 cm +- 5cm, krzeselko z siedziskiem i oparciem wykonanym ze sklejki lakierowanej w kolorze buku lub brzoza, stelaż wykonany z rury okrągłej o śr. 25 m, zaokrąglone oparcie, nóżki krzeselka wyposażone w plastikowe zatyczki chroniące podłogę przed zarysowaniem)		

Adaptacja, remont i prace wykończeniowe oraz wyposażenie placówki wsparcia dziennego w Lipniku w ramach Resortowego Programu dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 roku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt	10,000
65	Kalkulacja Indywidualna	Krzesła obrotowe (fotel biurowy na kółkach z regulacją wysokości siedziska oraz regulacją odchylenia oparcia, tapicerowany tkaniną w kolorze granatowym)	szt	1,000
66	Kalkulacja Indywidualna	Biurka (biurka narożne pod komputer z płyty laminowanej 18 mm, klon, brzoza lub buk, wys. 75 cm szer 124 cm, głębokość 88 cm, +- 5 cm, z półką pod klawiaturę, podstawką pod monitor, miejscem na drukarkę oraz częścią zamykaną na klucz (szuflady, szafka)	szt	1,000
67	Kalkulacja Indywidualna	Wieszaki na ubrania montowane na listwie drewnianej ( dla 15 osób) (wieszak na ubrania z półeczką i przegródkami z drewna lub płyty wiórowej w tonacji buku lub brzozy, wym. ok. 260 x25 x 40 mm +- 10mm, z podwójnymi haczykami)	szt	1,000
68	Kalkulacja Indywidualna	Stoliki (stół z płyty laminowanej o grm min. 18 mm, w tonacji buku lub brzozy, wykończony kolorowymi obrzeżami z PCV w prostokątnym kształcie o zaokrąglonych rogach, stelaż metalowy, wym. wys. 70 cm, blat 1,5 x 0,80 m +- 10 cm)	szt	5,000
69	Kalkulacja indywidualna	Zestaw mebli biurowych (komplet obejmując: szafka premium trio na pojemniki, wym. 94x45x90 zielone fronty - 1szt, szafka z szufladami premium duo 94x45x90, zielone fronty - 1szt, szafka premium z przesuwными drzwiami, zielone fronty, 94x45x90 - 1szt, szafka na prace premium 48,5x33x90 kolor buk - 1szt, szafa wysoka premium max 94x45x189, zielone fronty - 1szt, szafa wysoka premium 94x45x189, zielone fronty - 1szt, kolor dla wszystkich mebli buk)	kpl	1,000