

Budynek komunalny - (była szkoła) w m. Pantalowice

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Budynek byłej Szkoły				
1	KNR 2-02 1611/06	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 6m		
		(19*5,6)*2	m2	212,80
		18*5,6	m2	100,80
		4,6*5,6	m2	25,76
		razem	m2	339,36
2	KNR 4-01 0701/05	Analogia Odbicie tynków zewnętrznych nakrapianych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	10,0
3	KNR 2-02 0907/01	Tynki nakrapiane cementowe ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane ręcznie	m2	10,0
4	KNR 4-01 1204/06	Analogia Malowanie jednokrotne gruntem tynków elewacji po uprzednim oczyszczeniu ścian	m2	308,00
5	KNR 4-01 1204/03	Analogia Malowanie tynków zewnętrznych nakrapianych farba silikonową (do wyceny należy przyjąć kolor wedłu wzornika RAL grupa 4) Krotność = 2	m2	308,00
6	Kalkulacja indywidualna	Analogia Reperacja okładziny kamiennej powyżej 1,0m2 cokołów (oczyszczenie cokołów kamiennych i zabezpieczenie ich folią malarską podczas malowania ścian)	m2	32,5
7	KNR 4-01 1204/03	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków gładkich elewacji (malowania kominów)	m2	40,0
8	Kalkulacja indywidualna	Naprawa kominów (obrobienie kominów siatką i klejem)	m2	40,0
9	Kalkulacja indywidualna	Czyszczenie powierzchni drewnianych przed malowaniem (czyszczenie podsbitki)		
		78,3	m2	78,3
		razem	m2	78,3
10	KNNR 2 1108/05	Analogia Malowanie podsbitki dwukrotnie Sadolin TIK lub środkiem równoważnym	m2	78,3
11	Kalkulacja indywidualna	Czyszczenie i malowanie skrzynki gazowej i rurociągów gazowych	kpl	1,00