

Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Łopuszce Małej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		1. Łopuszka Mała Dom Ludowy				
		1.1. Rusztowania i zabezpieczenie stolarki				
1	KNR 2-02 1611/06	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 6m	m2	233,43		
2	KNR 2-02 1611/07	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 8m	m2	221,440		
3	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową	m2	32,08		
		1.2. Elewacja				
4	KNR 0-23 2614/02	Analogia.Ociepl. ścian budynków płytami styrop. gr.12cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygot. podłoża i wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej-tynk akrylowy(Gruntowanie podłoża,płyty styropianowe na kleju mocowane dyblami, siatka na zaprawie klejowej,podkład pod tynk akryl.oraz tynk akryl.grupa 3 (kolor wg wzornika RAL 1033).	m2	365,78		
5	KNR 0-23 2614/08	Analogia.Ocieplenie ościeży o szerokości 28cm płytami styropianowymi gr 2cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej - tynk akrylowy j.w. plus narożniki na ościeżach.	m2	17,47		
6	KNR 0-23 2614/02	Analogia.Ociepl. ścian budynków (ocieplenie cokołu) płytami styrop. gr.5cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygot. podłoża i wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej-tynk akrylowy(Gruntowanie podłoża,płyty styropianowe na kleju mocowane dyblami, siatka na zaprawie klejowej,podkład pod tynk akryl.oraz tynk akryl.grupa 3 (kolor wg wzornika RAL 8000).	m2	37,90		
7	KNR 0-23 2614/11	Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej .	m	94,40		
		1.3. Wymiana parapetów				
8	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - DEMONTAŻ PARAPETÓW złożenie ich w miejscu wskazanym przez inwestora)	m2	4,21		
9	KNR 2-02u2 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - MONTAŻ PARAPETÓW SZER. 30cm Z BLACHY POWLEKANEJ	m2	7,02		
		1.4. Rury spustowe				
10	Kalkulacja indywidualna	Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej okrągłej d=15cm-Demontaż i ponowny montaż	m	25,00		
		1.5. Instalacja odgromowa				
11	Kalkulacja indywidualna	Montaż rur i wciągnięcie instalacji odgromowej do rur ,wykonanie puszek pomiarowych dla instalacji odgromowej , wykonanie pomiarów instalacji odgromowej i przedłożenie protokołu (zwody 4szt- dł. po 5m)	kpl	1,00		
		1.6. Elementy różne				
12	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż: tablica informacyjna szt 1, uchwyty na flagi szt 2, lampy szt 4	szt	7,00		
13	Kalkulacja indywidualna	Wymiana stolarki okiennej według zestawienia stanowiącemu załącznik wraz z obrobieniem szpaletów	kpl	1,0		
		1.7. Płytki odbojowa				
14	KNR 2-31 0801/01	Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm	m2	96,72		
15	KNR 2-01 0307/02	Odszpajanie gruntu i przewóz taczkami na odległość do 10m, grunt kategorii III	m3	29,02		
		1.8. Roboty dodatkowe				
16	Kalkulacja indywidualna	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - wydłużenie parapetów z poz 9 do długości 40 cm	m2	2,34		
17	kalkulacja indywidualna	Malowania kominów (kolor uzgodnić z inwestorem)	m2	15,000		
18	KNR 2-02 0902/01	Analogia Tynki zwykłe kategorii III ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane ręcznie (uzupełnienie tynków na kominach)	m2	5,000		
19	Kalkulacja indywidualna	Czyszczenie i malowanie skrzynki gazowej i rurociągów gazowych	kpl	1,00		
20	kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż przedłużki rury spalinowej oraz kratki ze stali kwasoodpornej z nagrzewnicy gazowej	kpl	2,000		
21	kalkulacja indywidualna	Kratka wentylacyjna, chromoniklowa (0,40*0,40 cm)	szt	1,000		
22	Kalkulacja indywidualna	Czyszczenie powierzchni drewnianych przed malowaniem (czyszczenie podsbitki)	m2	29,4		
23	KNNR 2 1108/05	Analogia Malowanie podsbitki dwukrotnie Sadolin TIK lub produktem równoważnym	m2	52,0		
24	KNNR 6 0404/05	Obrzeża betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową	m	76,00		
25	KNNR 6 0106/06	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	96,72		
26	KNNR 6 0113/06	Podbudowy z kruszywa łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	96,72		

Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Łopuszce Małej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
27	KNNR 6 0502/02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem (kostka kolorowa)	m2	96,72		
28	KNR 2-02 0410/01	Analogia Podsibitka (z tyłu budynku)	m2	22,600		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				