

## Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Chodakówce

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		<b>1. Chodakówka Dom Ludowy</b>				
		<b>1.1. Rusztowania i zabezpieczenie stolarki</b>				
1	KNR 2-02 1611/05	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 4m	m2	82,50		
2	KNR 2-02 1611/06	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 6m	m2	117,260		
3	KNR 2-02 1611/07	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 8m	m2	128,800		
		<b>1.2. Elewacja</b>				
4	KNR 0-23 2614/02	Analogia.Ociepl. ścian budynków płytami styrop. gr.12cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygot. podłoża i wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej-tynk akrylowy(Gruntowanie podłoża,płyty styropianowe na kleju mocowane dyblami, siatka na zaprawie klejowej,podkład pod tynk akryl.oraz tynk akryl.grupa 3 (kolor wg wzornika RAL 1033).	m2	282,58		
5	KNR 0-23 2614/08	Analogia.Ocieplenie ościeży o szerokości 25cm płytami styropianowymi gr 2cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej - tynk akrylowy j.w. plus narożniki na ościeżach.	m2	14,80		
6	KNR 0-23 2614/02	Analogia.Ociepl. ścian budynków (ocieplenie cokołu) płytami styrop. gr.5cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygot. podłoża i wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej-tynk akrylowy(Gruntowanie podłoża,płyty styropianowe na kleju mocowane dyblami, siatka na zaprawie klejowej,podkład pod tynk akryl.oraz tynk akryl.grupa 3 (kolor wg wzornika RAL 8000).	m2	51,51		
7	KNR 0-23 2614/11	Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej .	m	55,70		
		<b>1.3. Wymiana parapetów</b>				
8	KNR 2-02u2 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - MONTAZ PARAPETÓW SZER. 30cm Z BLACHY POWLEKANEJ	m2	3,59		
		<b>1.4. Rury spustowe</b>				
9	Kalkulacja indywidualna	Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej okrągłej d=15cm-Demontaż i ponowny montaż	m	18,20		
		<b>1.6. Elementy różne</b>				
10	KNR 4-01 0303/02	Analogia Zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	2,596		
11	KNR 4-01 1011/02	Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami - z odłożeniem i ułożeniem elementów we wskazanym miejscu	m3	4,200		
12	KNNR 3 0403/01	Rozbiórka elementów betonowych (rozbiurka gzymsu pod oknami, z tyłu budynku i cokołu)	m3	1,50		
13	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż: tablica informacyjna szt 1, uchwyty na flagi szt 1, lampy szt 4	szt	6,00		
14	Kalkulacja indywidualna	Grzejnik elektryczny Atlantic F117 1000W lub równoważny	szt	4,00		
15	Kalkulacja indywidualna	Grzejnik elektryczny Atlantic F117 1500W lub równoważny	szt	4,00		
16	Kalkulacja indywidualna	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej według zestawienia stanowiącegm załącznik wraz z obrobieniem szpaletów	kpl	1,0		
		<b>1.7 Płytki odbojowa</b>				
17	KNR 2-31 0801/01	Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm	m2	54,68		
18	KNR 2-01 0307/02	Odszpajanie gruntu i przewóz taczkami na odległość do 10m, grunt kategorii III	m3	21,64		
		<b>1.8. Roboty dodatkowe</b>				
19	Kalkulacja indywidualna	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - wydłużenie parapetów z poz 8 do długości 35 cm	m2	0,60		
20	KNNR 6 0404/05	Obrzeża betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową	m	62,00		
21	KNNR 6 0106/06	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	72,20		
22	KNNR 6 0113/06	Podbudowy z kruszywo łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	72,20		
23	KNNR 6 0502/02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem (kostka kolorowa)	m2	72,20		
24	KNNR 3 0601/01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach bez względu na ilość.	m2	50,00		
25	Kalkulacja indywidualna	Czyszczenie powierzchni drewnianych przed malowaniem (czyszczenie podsibitki)	m2	30,2		
26	KNNR 2 1108/05	Analogia Malowanie podsibitki dwukrotnie Sadolin TIK lub produktem równoważnym	m2	30,2		
27	kalkulacja indywidualna	Remont kominów (siatka , tynkowanie i malowanie)	m2	5,000		

Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Chodakówce

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
28	KNR 2-02u2 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - (wykonanie nowych obróbek dachowych po wykonaniu elewacji kolor dostosować do istniejącego)	m2	25,00		
29	Kalkulacja indywidualna	Wydłużenie konsoli przyłączeniowej	szt	1,000		
		Razem				
		Podatek VAT				
		<b>Ogółem kosztorys</b>				