

Remont drogi gminnej Nr 1 10748 R w km 0+000 - 1+150 w miejscowości Lopuszka Wielka położonej na działkach Newid. 179, 4145, 276 zniszczonej w wyniku powodzi oraz intensywnych opadów deszczu, które wystąpiły w dniach 6-7.06.2013 r

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
I. Roboty budowlane						
1	KNR 2-01w 0203/06	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km/ przebudowa przepustu zniszczonego przez powódź/	m3	10,000		
2	KNR 2-31 0816/01	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 50cm	m	14,000		
3	KNNR 4 1308/07	Kanały z rur o średnicy 800mm łączone na wcisk	m	14,000		
4	KNR 2-01w 0312.1/01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii I-II /dokop/	m3	15,000		
5	KNNR 6 0104/01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej grubość po zagęszczeniu 10cm	m2	12,500		
6	KNNR 6 0113/06	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	12,500		
7	KNNR 6 0308.1/03	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 6cm	m2	12,500		
8	KNR 2-01w 0520/01	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami ażurowymi (umocnienie wlotu i o wylotu przepustu)	m2	20,000		
9	KNNR 6 0309.1/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu (4cm+1cm) wraz ze skropieniem Krotność = 1,25	m2	5.060,000		
10	KNNR 6 1302/02	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu grubości 20cm	m	1.100,000		
Razem						
Podatek VAT						
Ogółem kosztorys						