

Remont drogi gminnej Nr 1 10748 R w km 0+000 - 1+150 w miejscowości Lopuszka Wielka położonej na działkach Newid. 179, 4145, 276 zniszczonej w wyniku powodzi oraz intensywnych opadów deszczu, które wystąpiły w dniach 6-7.06.2013 r

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I. Roboty budowlane				
1	KNR 2-01w 0203/06	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km/ przebudowa przepustu zniszczonego przez powódź/ 10	m ³	10,000
		razem	m ³	10,000
2	KNR 2-31 0816/01	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 50cm	m	14,000
3	KNNR 4 1308/07	Kanały z rur o średnicy 800mm łączone na wcisk	m	14,000
4	KNR 2-01w 0312.1/01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii I-II /dokop/ 15	m ³	15,000
		razem	m ³	15,000
5	KNNR 6 0104/01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej grubość po zagęszczeniu 10cm 5*2,5	m ²	12,500
		razem	m ²	12,500
6	KNNR 6 0113/06	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm 5*2,5	m ²	12,500
		razem	m ²	12,500
7	KNNR 6 0308.1/03	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 6cm 5*2,5	m ²	12,500
		razem	m ²	12,500
8	KNR 2-01w 0520/01	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami ażurowymi (umocnienie wlotu i o wylotu przepustu) 20	m ²	20,000
		razem	m ²	20,000
9	KNNR 6 0309.1/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścierna o grubości po zagęszczeniu (4cm+1cm) wraz ze skropieniem Krotność = 1,25 1150*4,4	m ²	5.060,000
		razem	m ²	5.060,000
10	KNNR 6 1302/02	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu grubości 20cm 1100	m	1.100,000
		razem	m	1.100,000