

Roboty ziemne (kopanie rowów) na terenie Miasta i Gminy Kańczuga

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Łopuszka Mała				
1	KNR 2-01w 0301/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km /rowy przydrożne 0,3m3/1mb/ 400*0,3	m3	120,000
		razem	m3	120,000
2	KNNR 6 1302/02	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu grubości 20cm /bez transportu/ 900*2	m	1.800,000
		razem	m	1.800,000
2. Sietesz				
3	KNNR 6 1302/02	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu grubości 20cm /bez transportu/ 1000	m	1.000,000
		razem	m	1.000,000
4	KNR 2-01w 0301/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km /rowy przydrożne 0,3m3/1mb/ 200*0,3	m3	60,000
		razem	m3	60,000
3. Niżatyce				
5	KNNR 6 1302/02	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu grubości 20cm /bez transportu/ 200	m	200,000
		razem	m	200,000
4. Krzczowice				
6	KNNR 6 1302/02	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu grubości 20cm /bez transportu/ 200	m	200,000
		razem	m	200,000
7	KNR 2-01w 0301/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km /rowy przydrożne 0,3m3/1mb/ 100*0,3	m3	30,000
		razem	m3	30,000
5. Rączyna				
8	KNNR 6 1302/02	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu grubości 20cm /bez transportu/ 400	m	400,000
		razem	m	400,000
9	KNR 2-01w 0301/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km /rowy przydrożne 0,3m3/1mb/ 100*0,3	m3	30,000
		razem	m3	30,000
6. Siedlecza				
10	KNNR 6 1302/02	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu grubości 20cm /bez transportu/ 400	m	400,000
		razem	m	400,000
11	KNR 2-01w 0301/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km /rowy przydrożne 0,3m3/1mb/ 200*0,3	m3	60,000
		razem	m3	60,000
7. lipnik				
12	KNNR 6 1302/02	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu grubości 20cm /bez transportu/ 120	m	120,000
		razem	m	120,000
13	KNR 2-01w 0301/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km /rowy przydrożne 0,3m3/1mb/ 80*0,3	m3	24,000
		razem	m3	24,000
8. Kańczuga				
14	KNNR 6 1302/02	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu grubości 20cm /bez transportu/ 150	m	150,000
		razem	m	150,000
15	KNR 2-01w 0301/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km /rowy przydrożne 0,2m3/1mb/ 150*0,2	m3	30,000
		razem	m3	30,000