

Roboty ziemne (kopanie rowów) na terenie Miasta i Gminy Kańczuga

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		1. Łopuszka Mała				
1	KNR 2-01w 0301/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km /rowy przydrożne 0,3m3/1mb/	m3	120,000		
2	KNNR 6 1302/02	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu grubości 20cm /bez transportu/	m	1.800,000		
		2. Sietesz				
3	KNNR 6 1302/02	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu grubości 20cm /bez transportu/	m	1.000,000		
4	KNR 2-01w 0301/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km /rowy przydrożne 0,3m3/1mb/	m3	60,000		
		3. Niżatyce				
5	KNNR 6 1302/02	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu grubości 20cm /bez transportu/	m	200,000		
		4. Krzczowice				
6	KNNR 6 1302/02	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu grubości 20cm /bez transportu/	m	200,000		
7	KNR 2-01w 0301/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km /rowy przydrożne 0,3m3/1mb/	m3	30,000		
		5. Rączyna				
8	KNNR 6 1302/02	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu grubości 20cm /bez transportu/	m	400,000		
9	KNR 2-01w 0301/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km /rowy przydrożne 0,3m3/1mb/	m3	30,000		
		6. Siedleczka				
10	KNNR 6 1302/02	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu grubości 20cm /bez transportu/	m	400,000		
11	KNR 2-01w 0301/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km /rowy przydrożne 0,3m3/1mb/	m3	60,000		
		7. lipnik				
12	KNNR 6 1302/02	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu grubości 20cm /bez transportu/	m	120,000		
13	KNR 2-01w 0301/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km /rowy przydrożne 0,3m3/1mb/	m3	24,000		
		8. Kańczuga				
14	KNNR 6 1302/02	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu grubości 20cm /bez transportu/	m	150,000		
15	KNR 2-01w 0301/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km /rowy przydrożne 0,2m3/1mb/	m3	30,000		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				