

Umocnienie rowu przy drodze gminnej Dz Nr ewid 319 w Łopuszce Wielkiej k. Kościoła

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Umocnienie rowu k. kościoła				
1	KNNR 1 0201/06	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,40m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość 1km /Roboty przygotowawcze/ 100*1	m3	100,000
		razem	m3	100,000
2	KNR 2-01 0105/02	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-25cm 20	szt	20,000
		razem	szt	20,000
3	KNNR 6 0606/03	Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych o grubości 15cm z ławą betonową 50+36	m	86,000
		razem	m	86,000
4	KNR 2-01w 0520/01	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi (50*0,60)+(25*1,20)+(25*1,80)+(2*0,6*36)+6	m2	154,200
		razem	m2	154,200