

Umocnienie rowu przy drodze gminnej Dz Nr ewid 319 w Łopuszce Wielkiej k. Kościoła

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		<b>1. Umocnienie rowu k. kościoła</b>				
1	KNNR 1 0201/06	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,40m <sup>3</sup> w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 1km /Roboty przygotowawcze/	m3	100,000		
2	KNR 2-01 0105/02	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-25cm	szt	20,000		
3	KNNR 6 0606/03	Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych o grubości 15cm z ławą betonową	m	86,000		
4	KNR 2-01w 0520/01	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi	m2	154,200		
		Razem				
		Podatek VAT				
		<b>Ogółem kosztorys</b>				