

Remont pomieszczeń Domu Ludowego w m. Siedleczka związanych z działalnością społeczno – kulturalną mieszkańców.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
I Siedleczka - Dom Ludowy - Roboty budowlane i remontowe						
1. Pomieszczenie nr 1						
1	KNR 2-02u1 000300/01	Analogia Wykonanie lamperii z paneli ściennych PCV (kolor uzgodnić z inwestorem)	m2	34,000		
2	KNR 2-02u1 000400/03	Elementy wykończenia paneli- listwa kąтова	m	25,000		
3	KNR 2-02u1 000400/04	Elementy wykończenia paneli - cokół	m	25,000		
4	KNR 2-02u1 000200/03	Anaqlógia Ruszt drewniany pod panele na ścianach tynkowanych na podłożu ceglanym	m2	34,000		
5	Kalkulacja własna	Demontaż starego piecyka gazowego	kpl	1,000		
6	Kalkulacja własna	Ogrzewacz gazowy pomieszczeń typu MORA 6143 lub równoważny o mocy 4,2 kW z odprowadzeniem spalin do komina wraz z montażem i wpięciem do istniejącej instalacji gazowej. Podejście do komina w ykonać ze stali nierdzewnej długość do 2m..	kpl	1,000		
7	Kalkulacja własna	Ogrzewacz gazowy pomieszczeń typu MORA 6140 lub równoważny o mocy 4,2 kW z odprowadzeniem spalin przez ścianę wraz z montażem i wpięciem do instalacji gazowej. Przyjąc przewód odprowadzający spaliny.	kpl	1,000		
8	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i sufitach	m2	69,240		
9	KNR 2-02u2 2013/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	34,240		
10	KNR 2-02u2 2015/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	35,000		
11	KNR 2-02w97 1122/07	Lakierowanie posadzek z deszczólek i parkietów	m2	35,000		
12	KNR 4-01 0816/02	Ocyklinowanie posadzek z parkietu starych nie zniszczonych	m2	35,000		
13	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych (sufitów)	m2	35,000		
14	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	34,240		
15	KNR 2-02s 1505/01	Malowanie farbami emulsyjnymi wew. tynków gładkich bez gruntowania - dwukrotne (ścian i sufitów kolor uzgodnić z inwestorem)	m2	69,240		
2. Pomieszczenie nr 2						
16	KNR 2-02u1 000300/01	Analogia Wykonanie lamperii z paneli ściennych PCV (kolor uzgodnić z inwestorem)	m2	18,000		
17	KNR 2-02u1 000400/03	Elementy wykończenia paneli- listwa kąтова	m	13,500		
18	KNR 2-02u1 000400/04	Elementy wykończenia paneli - cokół	m	13,500		
19	KNR 2-02u1 000200/03	Anaqlógia Ruszt drewniany pod panele na ścianach tynkowanych na podłożu ceglanym	m2	18,000		
20	Kalkulacja własna	Ogrzewacz gazowy pomieszczeń typu MORA 6143 lub równoważny o mocy 4,2 kW z odprowadzeniem spalin do komina wraz z montażem i wpięciem do istniejącej instalacji gazowej. Podejście do komina w ykonać ze stali nierdzewnej długość do 2,5m..	kpl	1,000		
21	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i sufitach	m2	38,000		
22	KNR 2-02u2 2013/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	27,000		
23	KNR 2-02u2 2015/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	11,000		
24	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych (sufitów)	m2	11,000		
25	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	27,000		
26	KNR 2-02s 1505/01	Malowanie farbami emulsyjnymi wew. tynków gładkich bez gruntowania - dwukrotne (ścian i sufitów kolor uzgodnić z inwestorem)	m2	38,000		
27	KNR 2-02 1118/09	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną (kolor uzgodnić z inwestorem)	m2	11,000		
			Razem			
			Podatek VAT			
			Ogółem kosztorys			