

Remont pomieszczeń Domu Ludowego w m. Siedleczka związanych z działalnością społeczno – kulturalną mieszkańców.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>I Siedleczka - Dom Ludowy - Roboty budowlane i remontowe</b>				
<b>1. Pomieszczenie nr 1</b>				
1	KNR 2-02u1 000300/01	Analogia Wykonanie lamperii z paneli ściennych PCV (kolor uzgodnić z inwestorem)	m2	34,000
2	KNR 2-02u1 000400/03	Elementy wykończenia paneli- listwa kątowna	m	25,000
3	KNR 2-02u1 000400/04	Elementy wykończenia paneli - cokół	m	25,000
4	KNR 2-02u1 000200/03	Analogia Ruszt drewniany pod panele na ścianach tynkowanych na podłożu ceglanym	m2	34,000
5	Kalkulacja własna	Demontaż starego piecyka gazowego	kpl	1,000
6	Kalkulacja własna	Ogrzewacz gazowy pomieszczeń typu MORA 6143 lub równoważny o mocy 4,2 kW z odprowadzeniem spalin do komina wraz z montażem i wpięciem do istniejącej instalacji gazowej. Podejście do komina w ykonać ze stali nierdzewnej długość do 2m..	kpl	1,000
7	Kalkulacja własna	Ogrzewacz gazowy pomieszczeń typu MORA 6140 lub równoważny o mocy 4,2 kW z odprowadzeniem spalin przez ścianę wraz z montażem i wpięciem do instalacji gazowej. Przyjąć przewód odprowadzający spalinę.	kpl	1,000
8	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i sufitach	m2	69,240
9	KNR 2-02u2 2013/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	34,240
10	KNR 2-02u2 2015/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	35,000
11	KNR 2-02w97 1122/07	Lakierowanie posadzek z deszczółek i parkietów	m2	35,000
12	KNR 4-01 0816/02	Ocyklinowanie posadzek z parkietu starych nie zniszczonych	m2	35,000
13	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych (sufitów)	m2	35,000
14	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	34,240
15	KNR 2-02s 1505/01	Malowanie farbami emulsyjnymi wew. tynków gładkich bez gruntowania - dwukrotne (ścian i sufitów kolor uzgodnić z inwestorem)	m2	69,240
<b>2. Pomieszczenie nr 2</b>				
16	KNR 2-02u1 000300/01	Analogia Wykonanie lamperii z paneli ściennych PCV (kolor uzgodnić z inwestorem)	m2	18,000
17	KNR 2-02u1 000400/03	Elementy wykończenia paneli- listwa kątowna	m	13,500
18	KNR 2-02u1 000400/04	Elementy wykończenia paneli - cokół	m	13,500
19	KNR 2-02u1 000200/03	Analogia Ruszt drewniany pod panele na ścianach tynkowanych na podłożu ceglanym	m2	18,000
20	Kalkulacja własna	Ogrzewacz gazowy pomieszczeń typu MORA 6143 lub równoważny o mocy 4,2 kW z odprowadzeniem spalin do komina wraz z montażem i wpięciem do istniejącej instalacji gazowej. Podejście do komina w ykonać ze stali nierdzewnej długość do 2,5m..	kpl	1,000
21	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i sufitach	m2	38,000
22	KNR 2-02u2 2013/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2		

Remont pomieszczeń Domu Ludowego w m. Siedleczka związanych z działalnością społeczno – kulturalną mieszkańców.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	27,000
23	KNR 2-02u2 2015/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	11,000
24	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych (sufitów)	m2	11,000
25	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	27,000
26	KNR 2-02s 1505/01	Malowanie farbami emulsyjnymi wew. tynków gładkich bez gruntowania - dwukrotne (ścian i sufitów kolor uzgodnić z inwestorem)	m2	38,000
27	KNR 2-02 1118/09	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną (kolor uzgodnić z inwestorem)	m2	11,000