

Budowa utwardzonego placu do ok. 30 miejsc postojowych wraz z kanalizacją deszczową, odwadniającą oraz dwóch zjazdów drogowych z drogi publicznej, gminnej wKańczudze

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I. Roboty budowlane				
1	KNR 2-01w 0227/02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 1,0m w gruncie kategorii III-IV /dokop po stronie wykonawcy/ 870*0,2	m3	174,000
		razem	m3	174,000
2	KNKRB 6 0803/05	Rozebranie i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej wraz z zasypaniem wykopu i podbudową./ przykanalik/	m2	20,000
3	KNNR 4w 0214/01	kanalizacja deszczowa z PCW o średnicy 160mm o połączeniu wciskowym	m	34,000
4	KNNR 6 0105/04	wykonanie zasyпки rurociągu z mechanicznym zagęszczeniem o grubości do 50 cm	m2	17,000
5	KNR 2-01w 0312.1/01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii I-II 34*1	m3	34,000
		razem	m3	34,000
6	KNNR 4w 0214/01	kanalizacja deszczowa z PCW o średnicy 200mm o połączeniu wciskowym	m	28,000
7	KNNR 6 0105/04	wykonanie zasyпки rurociągu z mechanicznym zagęszczeniem o grubości do 50 cm	m2	14,000
8	KNR 2-01w 0312.1/01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii I-II 28*1	m3	28,000
		razem	m3	28,000
9	KNNR 4 0224/06	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm i głębokości do 2,0m wraz z wykopem	szt	1,000
10	KNNR 4 1424/02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem	szt	4,000
11	KNNR 6 0403/04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m	142,000
12	KNNR 6 0104/01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej grubość po zagęszczeniu 10cm 870*1	m2	870,000
		razem	m2	870,000
13	KNNR 6 0113/06	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm 870*1	m2	870,000
		razem	m2	870,000
14	KNNR 6 0502/03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem /5% kostka kolorowa/ 870*1	m2	870,000
		razem	m2	870,000
15	KNR 2-01 0510/01	Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu grubości 10cm 24+36+36	m2	96,000
		razem	m2	96,000