

"Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez wykonanie remontu drogi gminnej 110712R ul. Zakościelna w Kańczudze w km 0+120-0+450

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		1. ulica Zakościelna				
1	KNNR 6 0806/02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	295,000		
2	KNNR 6 0803/06	Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce piaskowej	m2	97,500		
3	KNNR 6 0403/03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m	295,000		
4	KNNR 6 0404/01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	65,000		
5	KNNR 6 0502/02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	97,500		
6	KNNR 4 0203/05	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 225mm o połączeniach wciskowych	m	50,000		
7	KNK 2-06 0603/07	Studnie chłonne z kręgów o średnicy 0,5m - głębokość studni do 2m	szt.	2,000		
8	KNNR 6 0108/02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową (standard II) sposobem mechanicznym	t	51,750		
9	KNNR 6 1005/03	Ręczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	1.035,000		
10	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	1.035,000		
11	KNNR 6 0309.1/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	1.035,000		
12	KNR 2-31 0703/01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 analogia: Dostawa i montaż lustra drogowego U-18a wraz ze słupkiem	szt	1,000		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				