

Remont dróg gminnych: 1) droga nr G110749R, dz. nr ewid. 319 w km 0+020 - 0+510 w m. Łopuszka Wielka 2) ciąg dróg w m. Krzeczowice - dz. nr ewid. 610 w km 0+000 - 0+110 oraz dz. nr ewid. 694 w km 0+000 - 0+540

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		I Remont drogi gminnej Nr G 1 10749 R w km 0+020-0+510 w miejscowości Łopuszka Wielka położonej na działce nr ewid. 319				
1	KNNR 1 0202/06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 1km / odmulenie rowu /	m3	295,000		
2	KNNR 6 1005/06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	1 960,000		
3	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	1 960,000		
4	KNNR 6 0102/01	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników o głębokości 10cm, w gruncie kategorii II-IV	m2	490,000		
5	KNNR 6 0113/06	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm - pobocza	m2	490,000		
6	KNNR 6 0113/05	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm - zjazdy	m2	80,000		
7	KNNR 6 0309.1/02	Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	2 040,000		
		II Remont ciągu dróg położonych w miejscowości Krzeczowice położonych na działkach nr ewid. 610 w km 0+000 - 0+110 oraz nr ewid. 694 w km 0+000 - 0+540				
8	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczaniu do 10cm	m3	156,000		
9	KNNR 6 0309.1/02	Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	1 950,000		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				