

Roboty malarskie i wykończeniowe w pomieszczeniach Domu Ludowego w m. Nizatyce

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Dom Ludowy w m. Nizatyce				
Roboty malarskie i wykończeniowe				
1. Sala duża				
1	KNR 2-02 0925/01	Analogia Oslony okien i podłóg folią polietylenową	m2	120,25
2	KNR 2-02u2 2015/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 (likwidacja pęknięć)	m2	3,000
3	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych (sufitów)	m2	103,450
4	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	140,920
5	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	103,450
6	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	140,920
2. Sala mała				
7	KNR 2-02 0925/01	Analogia Oslony okien i podłóg folią polietylenową	m2	99,57
8	KNR 2-02u2 2015/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 (likwidacja pęknięć)	m2	2,000
9	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych (sufitów)	m2	82,530
10	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	117,080
11	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	82,530
12	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	117,080
3. Korytarz i przedsionek				
13	KNR 2-02 0925/01	Analogia Oslony okien i podłóg folią polietylenową	m2	56,48
14	KNR 2-02u2 2015/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 (likwidacja pęknięć i uzupełnienie szczelin)	m2	3,000
15	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych (sufitów)	m2	30,120
16	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	72,630
17	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	30,120
18	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	72,630
4. Kuchnia i zmywalnia				
19	KNR 2-02 0925/01	Analogia Oslony okien i podłóg folią polietylenową	m2	49,37
20	KNR 2-02u2 2015/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 (likwidacja pęknięć)	m2	3,000
21	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych (sufitów)	m2	38,470

Roboty malarskie i wykończeniowe w pomieszczeniach Domu Ludowego w m. Nizatyce

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
22	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	34,390
23	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	38,740
24	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	34,390
5. Pokój zebrań				
25	KNR 2-02 0925/01	Analogia Osłony okien i podłóg folią polietylenową	m2	26,77
26	KNR 2-02u2 2015/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 (likwidacja pęknięć)	m2	2,000
27	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych (sufitów)	m2	22,570
28	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	57,440
29	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	22,570
30	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	57,440