

Remont pomieszczeń zaplecza kuchennego w budynku Domu Ludowego w m. Siedleczka

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Dom Ludowy w m. Siedleczka				
1.1. Pomieszczenia chłodni				
1	KNR 4-01 0535/02	Analogia Rozbiórka pokrycia z blachy nie nadającej się do użytku (demontaż blachy w chłodniach ściany i sufitu)	m2	43,15
2	Kalkulacja indywidualna	Demontaż izolacji ze styropianu w chłodniach ściany i sufitu	m2	43,150
3	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż agregatu chłodniczego wraz z robotami towarzyszącymi	szt	2,000
4	Kalkulacja indywidualna	Wymiana stolarki drzwiowej (drzwi chłodnicze) według zestawienia stanowiącego załącznik wraz z obsadzeniem i obróbką	kpl	2,0
5	KNR 4-01 0621/05	Analogia Odgrzybianie dwukrotne ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania (pomieszczenia chłodni)	m2	34,920
6	KNR 4-01 0622/05	Analogia Odgrzybianie dwukrotne stropów ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania (pomieszczenia chłodni)	m2	8,250
7	KNR 2-02 0609/10	Analogia Izolacje z płyt styropianowych pionowe na kleju bez siatki metalowej (styropian grubości 10 cm z frezem na zakładkę izolacja ścian pomieszczeń chłodni)	m2	34,920
8	KNR 2-02 0609/10	Analogia Izolacje z płyt styropianowych poziome sufit na kleju (styropian grubości 10 cm z frezem na zakładkę izolacja sufitu pomieszczeń chłodni, kołkowanie, zatarcie klejem na siatce podwójnej)	m2	8,250
9	KNR 2-02 0120/01	Analogia Ścianki z cegły pełnej grubości 1/4cegły (grubość ścianki 6 cm obmurowanie pomieszczeń chłodni wewnątrz wraz ze zbrojeniem co trzecią warstwę)	m2	34,920
10	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych (grntowanie pomieszczeń chłodni)	m2	34,920
11	KNR 2-02 0829/07	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą kombinowaną (wyłożenie ścian pomieszczeń chłodni)	m2	34,920
12	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych (gruntowaie sufitu chłodni)	m2	8,250
13	KNR 4-01 1204/01	Analogia Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi sufitów (pomieszczenia chłodni kolor biały)	m2	8,250
14	Kalkulacja indywidualna	Demontaż starych i montaż nowych opraw oświetleniowych w pomieszczeniach chłodni (nowe oprawy hermetyczne)	szt	2,000
15	Kalkulacja indywidualna	Wyposażenie obiektu dostawa i montaż regały z blachy nierdzewnej, chromoniklowej dopuszczone do stosowania przy obróbce spożywczej o wym 200x100x40	szt	6,000
16	Kalkulacja indywidualna	Wyposażenie obiektu dostawa i montaż regały z blachy nierdzewnej chrominiklowej dopuszczone do stosowania przy obróbce spożywczej o wym 150x90x40	szt	2,000
1.2. Korytarz				
17	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	26,060
18	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	26,060
19	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych (gruntowaie sufitu i podłogi)	m2	10,950
20	KNR 2-02 0829/07	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą kombinowaną (wyłożenie ścian korytarza na wys. 1,50 m)	m2	9,900
21	KNR 2-02 1118/09	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2	5,500
22	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	16,250

Remont pomieszczeń zaplecza kuchennego w budynku Domu Ludowego w m. Siedleczka

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	5,500
24	Kalkulacja indywidualna	Demontaż starej i montaż nowej oprawy oświetleniowej	szt	1,000