

Remont ciągu dróg położonych w miejscowości Krzeczowice na działkach nr ewid. 541 w km 0+645 - 0+935 oraz nr ewid. 634 w km 0+000 - 0+300

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		I. Remont ciągu dróg położonych w miejscowości Krzeczowice na działkach nr ewid. 541 w km 0+645 - 0+935 oraz nr ewid. 634 w km 0+000 - 0+300				
1	KNNR 1 0202/06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 1km / odmulenie rowu /	m3	10,000		
2	KNNR 6 1005/06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu (290*3,0) + 70 m2 zjazd	m2	940,000		
3	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	940,000		
4	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	940,000		
5	KNNR 6 0113/05	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm - pobocza - 2*0,5*290	m2	290,000		
6	KNNR 6 0101/01	Koryta o głębokości 10cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI - poszerzenie poboczy 2*0,5*300	m2	300,000		
7	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczaniu do 10cm - 300*3	m3	90,000		
8	KNNR 6 0107/02	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczaniu ponad 10cm - pobocza 15 cm 2*0,5*300	m3	45,000		
9	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5cm - 300*3,2	m2	960,000		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				