

Remont ciągu dróg położonych w miejscowości Krzczowice na działkach nr ewid. 541 w km 0+645 - 0+935 oraz nr ewid. 634 w km 0+000 - 0+300

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		I. Remont ciągu dróg położonych w miejscowości Krzczowice na działkach nr ewid. 541 w km 0+645 - 0+935 oraz nr ewid. 634 w km 0+000 - 0+300		
1	KNNR 1 0202/06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 1km / odmulenie rowu /	m ³	10,000
2	KNNR 6 1005/06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu (290*3,0) + 70 m ² zjazdy	m ²	940,000
3	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m ²	940,000
4	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m ²	940,000
5	KNNR 6 0113/05	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm - pobocza - 2*0,5*290	m ²	290,000
6	KNNR 6 0101/01	Koryta o głębokości 10cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI - poszerzenie poboczy 2*0,5*300	m ²	300,000
7	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczaniu do 10cm - 300*3	m ³	90,000
8	KNNR 6 0107/02	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczaniu ponad 10cm - pobocza 15 cm 2*0,5*300	m ³	45,000
9	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5cm - 300*3,2	m ²	960,000