

## Roboty ziemne i melioracyjne na terenie Miasta i Gminy Kańczuga - cz. I

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		<b>I ROBOTY ZIEMNE NA TERENIE MIASTA I GMINY KAŃCZUGA</b>				
		<b>1 Krzczowice</b>				
		<b>1.1 Konserwacja cieklu zlokalizowanego na dz nr 542</b>				
1	KNNR 6 1302/02	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu w ilości ok. 0,4 m3/mb wraz z rozplantowaniem urobku	m	830,000		
		<b>1.2 Odmulenie cieklu dz. 542 k. P. Rabczak</b>				
2	KNNR 6 1302/02	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu w ilości ok. 0,3 m3/mb wraz z rozplantowaniem urobku	m	250,000		
		<b>1.3 Odmulenie rowu / cieklu przydrożnego zlokalizowanego na dz.542 k. Remizy</b>				
3	KNNR 6 1302/02	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu grubości 20cm wraz załadunkiem i transportem urobku do 2 km	m	300,000		
		<b>2 Kańczuga</b>				
		<b>2.1 Rów melioracyjny zlokalizowany na dz. nr 1173/1 i 1173/2</b>				
4	KNNR 6 1302/02	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu grubości 20cm wraz z rozplantowaniem urobku	m	320,000		
		<b>2.2 Rów przydrożny ul. Tokarzewskiego dz. 1499</b>				
5	KNNR 6 1302/02	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu grubości 20cm wraz załadunkiem i transportem urobku do 5 km	m	400,000		
		<b>3 Medynia Kańczucka</b>				
		<b>3.1 Rów przydrożny dz. 299</b>				
6	KNNR 6 1302/02	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu grubości 20cm wraz załadunkiem i transportem urobku do 5 km	m	350,000		
		<b>4 Pantalowice</b>				
		<b>4.1 Wykonanie rowu na odc 40 mb</b>				
7	KNNR 1 0202/08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV wraz z rozplantowaniem urobku	m3	40,000		
8	KNNR 6 0605/07	Montaż przepustu z tworzywa sztucznego SN-8 fi 40 wraz z zasypaniem	m	6,000		
		<b>5 Łpouszka Mała</b>				
		<b>5.1 Rów melioracyjny zlokalizowany na dz. nr 482 odc. 100 mb</b>				
9	KNNR 1 0202/08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV wraz z rozplantowaniem urobku	m3	25,000		
10	KNNR 6 0605/07	Rury Vipro o średnicy 60cm - wymiana przepustu ( demontaz + montaz ) - Materiał Inwestora	m	6,000		
		Razem				
		Podatek VAT				
		<b>Ogółem kosztorys</b>				