

Roboty ziemne i melioracyjne na terenie Miasta i Gminy Kańczuga - cz. II

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		<b>I ROBOTY ZIEMNE NA TERENIE MIASTA I GMINY KAŃCZUGA</b>				
		<b>6 Sietesz</b>				
		<b>6.1 Konserwacja stawu na dz. 1303</b>				
1	kalkulacja własna	Konserwacja - odmulenie zbiornika mokrego o wymiarze w najszerszym miejscu ok 50 m, odmulenie na głębokość ok 80 cm o łącznej powierzchni 3800 m <sup>2</sup> , wraz z transportem urobku na miejsce pozyskane przez Wykonawcę we własnym zakresie i na koszt własny, Zlecający nie narzuca technologii wykonania w/w robót, niedopuszcza jednak sytuacji wystąpienia szkody dla Zamawiającego jaki i osób trzecich poprzez zastosowane rozwiązania	m <sup>3</sup>	3 040,000		
		Razem				
		Podatek VAT				
		<b>Ogółem kosztorys</b>				