

Remont pomieszczenia MGOPS

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		I. Remont pomieszczenia				
		1.1. Roboty budowlane				
1	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	7,50		
2	KNR 4-04 0504/01	Rozebranie posadzek z płytek	m2	3,00		
3	KNR 4-01 0609/01	Analogia Demontarz płyt styropianowych	m2	2,00		
4	KNR 4-01 0354/10	Analogia Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2m2 (wykucie drzwi i wstawienie w innym miejscu wskazanym przez inwestora)	m2	2,10		
5	KNR 4-01w97 0715/02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii II wykonane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów na ścianach płaskich o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2	m2	7,50		
6	KNR 2-02 0613/05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z wełny mineralnej układanych na sucho	m2	55,00		
7	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	222,550		
8	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	54,36		
9	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania (kolor uzgodnić z inwestorem)	m2	222,55		
10	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m2	54,36		
11	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2	m2	6,30		
12	KNR 2-02 1016/01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych	szt	3,00		
13	kalkulacja indywidualna	Wstawienie okna w aneksie kuchennym okno o wym. szer. x wys. 70x50 uchylnego	szt	1,00		
14	KNR 2-02 2003/01	Ścianki działowe GR 55-01z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo	m2	55,00		
15	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z płyt KG z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	10,00		
16	KNR 4-01 0621/03	Odrzybianie dwukrotne ścian ceglanych o powierzchni do 5m2 metodą smarowania	m2	5,00		
17	KNR 2-02 1118/09	Posadzki z płytek o wymiarach 33x33cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2	3,00		
18	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie otworów wentylacyjnych	szt	6,00		
19	Kalkulacja indywidualna	Montaż kratki wentylacyjnych	szt	6,00		
20	kalkulacja indywidualna	Wywózka gruzu	szt	1,00		
21	Kalkulacja indywidualna	Prace sanitarne	kpl	1,00		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				