

Kosztorys Inwestorski - Prace modernizacyjne w zakresie chodników i zatok parkingowych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga - Cz. 2 Przebudowa chodnika z miejscami parkingowymi przy ul. Parkowej w Kańczudzie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Prace modernizacyjne w zakresie chodników i zatok parkingowych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga.				
		Cz.2 Przebudowa chodnika wraz zatoką miejscami parkingowymi przy ul. Parkowej w Kańczudzie				
		1 Roboty przygotowawcze				
1	KNR 2-01 0103/06	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 56-65cm wraz z wywózką dłużyc, karpiny i gałęzi do 3 km	szt	3,000		
2	KNR 2-01 0105/06	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 56-65cm	szt	5,000		
3	KNNR 6 0805/06	Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej wraz z odwozem do 3 km na miejsce wskazane przez Inwestora	m2	157,500		
4	KNNR 6 0806/07	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowej wraz z odwozem do 3 km na miejsce wskazane przez Inwestora	m	105,000		
5	KNNR 6 0806/01	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej wraz z odwozem do 3 km na miejsce wskazane przez Inwestora	m	105,000		
6	kalkulacja własna	Cięcie nawierzchni bitumicznej wzdłuż krawężnika	m	105,000		
7	KNNR 6 0802/03	Rozebranie ręczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 4cm	m2	5,250		
		2 Zatoka parkingowa				
8	KNNR 6 0101/03	Koryta o głębokości 40cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI wraz z odwozem urobku do 3 km	m2	210,000		
9	KNNR 6 0103/01	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV	m2	210,000		
10	KNNR 6 0104/03	Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości korony, grubość po zagęszczeniu 5cm	m2	210,000		
11	KNNR 6 0113/01	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	210,000		
12	KNR 2-25 0407/03	Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych wielootworowych ażurowych o wymiarach 60 x40 cm grubości 10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. warstwy po zagęszczeniu 3 cm, otwory wypełnione żwirem	m2	210,000		
13	KNNR 6 0403/04	Krawężniki betonowe układane na płask o wymiarach 20x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem rowków pod ławę	m	84,000		
14	KNNR 6 0403/03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem rowków pod ławę	m	109,000		
15	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm uzupełnienie ręczne przy krawędzi krawężnika	m2	10,500		
		3 Chodnik				
16	KNNR 6 0101/01	Koryta o głębokości 10cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI	m2	157,500		
17	KNNR 6 0404/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na ławie betonowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową wraz z wykonaniem rowków oraz z obsypaniem gruntem ok. 0,2 m3 na mb - grunt pozyskany z korytowania	m	110,000		
18	KNNR 6 0104/03	Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości korony, grubość po zagęszczeniu 10cm	m2	157,500		
19	KNNR 6 0113/05	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	136,500		
20	KNNR 6 0502/02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	136,500		
21	kalkulacja własna	Montaż odwodnienia liniowego - korytko, odwodnienie liniowe z tworzywa sztucznego kratka ocynk kl. A15, gł do 20 cm	m	4,500		
22	kalkulacja własna	Regulacja studni teletechnicznych	szt	1,000		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				