

Remont drogi w miejscowości Krzeczowice położonej na działce nr ewid. 299 w km 0+000 - 0+700

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
Remont drogi w miejscowości Krzeczowice położonej na działce nr ewid. 299 w km 0+000 - 0+700						
1	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI wraz z odsunięciem poboczy - usunięciem warstwy humusu	m2	700,000		
2	KNNR 6 0102/01	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników o głębokości 10cm, w gruncie kategorii II-IV wraz z odwozem urobku miejsce odkładu pozyska Wykonawca zgodnie z ustawą o odpadach, na koszt własny - zjazdy	m2	52,500		
3	KNNR 6 0104/01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach, grubość po zagęszczeniu 10cm - zjazdy	m2	52,500		
4	KNNR 6 0108/02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową (standard II) sposobem mechanicznym - średnia grubość warstwy 3 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem istniejącej nawierzchni	t	189,000		
5	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm - pobocza, zjazdy	m3	75,250		
6	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem asfaltem oraz oblaniem krawędzi asfaltem	m2	2.471,000		
			Razem			
			Podatek VAT			
			Ogółem kosztorys			