

Remont drogi w miejscowości Krzczowice położonej na działce nr ewid. 299 w km 0+000 - 0+700

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>Remont drogi w miejscowości Krzczowice położonej na działce nr ewid. 299 w km 0+000 - 0+700</b>				
1	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI wraz z odsunięciem poboczy - usunięciem warstwy humusu 700*2*0,5	m2	700,000
		razem	m2	700,000
2	KNNR 6 0102/01	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników o głębokości 10cm, w gruncie kategorii II-IV wraz z odwozem urobku miejsce odkładu pozyska Wykonawca zgodnie z ustawą o odpadach, na koszt własny - zjazdy 4,0*1,5* 7 + 3,5*1,5* 2	m2	52,500
		razem	m2	52,500
3	KNNR 6 0104/01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach, grubość po zagęszczeniu 10cm - zjazdy 4,0*1,5* 7 + 3,5*1,5* 2	m2	52,500
		razem	m2	52,500
4	KNNR 6 0108/02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową (standard II) sposobem mechanicznym - średnia grubość warstwy 3 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem istniejącej nawierzchni 700*3,6*0,075	t	189,000
		razem	t	189,000
5	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm - pobocza, zjazdy 700*2*0,5*0,1+(4,0*1,5* 7 + 3,5*1,5* 2)*0,1	m3	75,250
		razem	m3	75,250
6	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem asfaltem oraz oblanie krawędzi asfaltem 700*3,5+ 4*3,5*1,5	m2	2.471,000
		razem	m2	2.471,000