

Koszty

Remont drogi w miejscowości Łopuszka Mała położonej na działce nr ewid. 46 w km 0+000 - 0+650

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		I Remont drogi w miejscowości Łopuszka Mała położonej na działce nr ewid. 46 w km 0+000 - 0+650				
1	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w nawierzchni tłuczniowej wraz z odsunięciem poboczy - usunięciem warstwy humusu	m2	2.157		
2	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczaniu do 10cm - jezdnia uzupełnienie ubytków / zjazd	m3	20		
3	KNNR 6 0108/02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową standard II sposobem mechanicznym - średnia grubość warstwy 3 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem istniejącej nawierzchni	t	156,9		
4	KNNR 6 0309/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem asfaltem oraz oblaniem krawędzi asfaltem	m2	1.962		
5	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczaniu do 10 cm - kruszywo łamane 0-63 mm - pobocza	m3	19,5		
6	KNNR 6 1302/02	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp oraz istniejących przepustów z namułu grubości 20cm wraz załadunkiem i transportem urobku do 2 km	m	300		
				Razem		
				Podatek VAT 23%		
				Ogółem koszty		