

Przedmiar

Remont drogi w miejscowości Łopuszka Mała położonej na działce nr ewid. 46 w km 0+000 - 0+650

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I Remont drogi w miejscowości Łopuszka Mała położonej na działce nr ewid. 46 w km 0+000 - 0+650				
1	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w nawierzchni tłuczniowej wraz z odsunięciem poboczy - usunięciem warstwy humusu 650*3+650*2*0,15+2*3*2	m2	2.157
		razem	m2	2.157
2	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniami sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczaniu do 10cm - jezdnia uzupełnienie ubytków / zjazdy	m3	20
3	KNNR 6 0108/02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową standard II sposobem mechanicznym - średnia grubość warstwy 3 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem istniejącej nawierzchni (650*3,2+2*2*3)*0,075	t	156,9
		razem	t	156,9
4	KNNR 6 0309/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem asfaltem oraz oblaniem krawędzi asfaltem 650*3+2*2*3	m2	1.962
		razem	m2	1.962
5	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniami sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczaniu do 10 cm - kruszywo łamane 0-63 mm - pobocza 650*2*0,15*0,10	m3	19,5
		razem	m3	19,5
6	KNNR 6 1302/02	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp oraz istniejących przepustów z namułu grubości 20cm wraz załadunkiem i transportem urobku do 2 km	m	300