

Przedmiar

Utwardzenie terenu przy siłowni plenerowej w m. Kańczuga

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 Roboty budowlane				
1	KNNR 1 0301/02	Wykopy w gruncie kategorii III z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowładowczymi do 5t na odległość do 1km (zebranie ziemi urodzajnej humusu na głębokość 25 cm) Nr ST: D-02	m3	33,75
2	KNNR 6 0404/05	Obrzeża betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową	m	44
3	KNNR 6 0106/06	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 5cm	m2	150
4	KNNR 6 0113/06	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	150
6	KNNR 6 0502/02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 4cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem (kostka szara)	m2	135
7	Kalkulacja indywidualna	Demontaz i ponowny montaż ławek	szt	2