

Docieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji budynku Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Krzczowicach II etap.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1. Szkoła Podstawowa w Krzczowicach						
1.1. Rusztowania i zabezpieczenie stolarki						
1	KNR 2-02 1611/07	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 8m	m2	515,92		
2	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową	m2	121,47		
1.2. Elewacja						
3	KNNR 3 0601/01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach bez względu na ilość	m2	33,25		
4	KNR 0-23 2614/02	Analogia.Ociepl. ścian budynków płytami styrop. gr.12cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygot. podłoża i wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej-tynk akrylowy(Gruntowanie podłoża, płyty styropianowe na kleju mocowane dyblami, siatka na zaprawie klejowej, podkład pod tynk akryl. oraz tynk akryl. grupa 2 (kolor uzgodnić z użytkownikiem).	m2	396,70		
5	KNR 0-23 2614/08	Analogia.Ocieplenie ościeży o szerokości 25cm płytami styropianowymi gr 2cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej -tynk mozaikowy j.w. plus narożniki na ościeżach.	m2	60,35		
6	KNR 0-23 2614/02	Analogia.Ociepl. ścian budynków płytami styrop. gr.12cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygot. podłoża i wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej-tynk akrylowy(Gruntowanie podłoża, płyty styropianowe na kleju mocowane dyblami, siatka na zaprawie klejowej, podkład pod tynk akryl. oraz tynk akryl. grupa 3 (kolor uzgodnić z użytkownikiem).	m2	27,75		
7	KNR 0-23 2614/11	Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej .	m	67,35		
1.4. Wymiana parapetów						
8	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - DEMONTAŻ PARAPETÓW	m2	15,06		
9	KNR 2-02u2 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - MONTAŻ PARAPETÓW SZER. 30cm Z BLACHY POWLEKANEJ	m2	18,08		
1.5. Izolacja przeciwwilgociowa ścian przy gruncie						
10	KNNR 3 0204/01	Izolacja pionowa jednowarstwowa murów nieotynkowanych lepikiem z emulsją asfaltową izolacyjną lub roztworem asfaltowym do gruntowania z wykonaniem i zasypianiem wykopu w gruncie nienawodnionym kategorii III	m2	27,75		
1.6. Rury spustowe						
11	Kalkulacja indywidualna	Wymiana rury spustowej z blachy ocynkowanej powlekanej okrągłej d=15cm-Demontaż i ponowny montaż	m	37,50		
1.7. Instalacja odgromowa						
12	Kalkulacja indywidualna	Montaż rur i wciągnięcie instalacji odgromowej do rur ,wykonanie puszek pomiarowych dla instalacji odgromowej , wykonanie pomiarów instalacji odgromowej i przedłożenie protokołu (zwody 6szt- dł. po 8m, 1szt- dł 1,7m)	kpl	1,00		
1.8. Elementy różne						
13	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż: sygnalizator akustyczny szt 1, uchwyty kabli szt 2, tablica informacyjna szt 1, uchwyty na flagi szt2	szt	6,00		
Razem						
Podatek VAT						
Ogółem kosztorys						