

Wymiana instalacji elektrycznej w budynku komunalnym Biblioteka Krzeczowice

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	wartość jed. netto	Wartość
1. Poziom 0						
1.1	KSNR 5/405/1 (1)	Demontaż wypustów oświetleniowych i gniazd wtynkowych wykonanych przewodami wtynkowymi w budynkach - krotność 0,8	szt	10		
1.2	KSNR 5/405/1 (2)	Wpusty oświetleniowe i gniazda wtynkowe wykonane przewodami wtynkowymi, w budynkach administracyjnych, na włącznik lub przełącznik świecznikowy, na betonie, przełącznik świecznikowy	szt	2		
1.3	KSNR 5/405/3 (2)	Wpusty oświetleniowe i gniazda wtynkowe wykonane przewodami wtynkowymi, w budynkach administracyjnych, na gniazdo wtynkowe 2 - biegunowe 10A i 10A/Z, na cegle	szt	5		
1.4	KNNR 5/1303/1	Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwód 1 - fazowy, pomiar pierwszy	pomiar	10		
2. Poziom 1 - piętro						
2.1	KSNR 5/405/1 (1)	Demontaż wypustów oświetleniowych i gniazd wtynkowych wykonanych przewodami wtynkowymi w budynkach - krotność 0,8	szt	24		
2.2	KSNR 5/405/1 (2)	Wpusty oświetleniowe i gniazda wtynkowe wykonane przewodami wtynkowymi, w budynkach administracyjnych, na włącznik lub przełącznik świecznikowy, na betonie, przełącznik świecznikowy	szt	8		
2.3	KSNR 5/405/3 (2)	Wpusty oświetleniowe i gniazda wtynkowe wykonane przewodami wtynkowymi, w budynkach administracyjnych, na gniazdo wtynkowe 2 - biegunowe 10A i 10A/Z, na cegle	szt	18		
2.4	KSNR 5/405/3 (2)	Wpusty oświetleniowe i gniazda wtynkowe wykonane przewodami wtynkowymi, w budynkach administracyjnych, na Grzejniki	szt	3		
2.5	KNNR 5/501/1 (2)	Oprawy oświetleniowe zawieszane (żyrandole) (oprawa żyrandol dekoracyjny, żarówki LED o mocy nie mniejszej niż ich demontowane odpowiedniki) (minimalna moc żyrandola po modernizacji - 60W, żarówki LED 3 x 20 W)	kpl	5		
2.6	KNNR 5/1303/1	Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwód 1 - fazowy, pomiar pierwszy	pomiar	27		
3. Wyniesienie układów pomiarowych na zewnątrz budynku						
3.1	KSNR 5/301/5	Linie zasilające prowadzone przewodami pod tynkiem, przewód okrągły w bruździe, do YDY 5x6 mm ² *mm ² na cegle	m	6		
3.2	KSNR 5/301/5	Linie zasilające prowadzone przewodami pod tynkiem, przewód okrągły w bruździe, do YDY 3x6 mm ² , na cegle	m	6		
3.3	KSNR 5/101/2	Montaż złączy licznikowych, ZPL - 2	kpl	1		
3.4	KNNR 5/1303/3	Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwód 3 - fazowy, pomiar pierwszy	pomiar	1		
3.5	KNNR 5/1303/1	Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwód 1 - fazowy, pomiar pierwszy	pomiar	1		
					RAZEM	
					Podatek VAT	
					Ogółem kosztorys	