

Wymiana instalacji elektrycznej w budynku komunalnym Biblioteka Krzczowice

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Poziom 0				
1.1	KSNR 5/405/1 (1)	Demontaż wypustów oświetleniowych i gniazd wtynkowych wykonanych przewodami wtynkowymi w budynkach - krotność 0,8	szt	10
1.2	KSNR 5/405/1 (2)	Wpusty oświetleniowe i gniazda wtynkowe wykonane przewodami wtynkowymi, w budynkach administracyjnych, na włącznik lub przełącznik świecznikowy, na betonie, przełącznik świecznikowy	szt	2
1.3	KSNR 5/405/3 (2)	Wpusty oświetleniowe i gniazda wtynkowe wykonane przewodami wtynkowymi, w budynkach administracyjnych, na gniazdo wtynkowe 2 - biegunowe 10A i 10A/Z, na cegle	szt	5
1.4	KNNR 5/1303/1	Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwód 1 - fazowy, pomiar pierwszy	pomiar	10
2. Poziom 1 - piętro				
2.1	KSNR 5/405/1 (1)	Demontaż wypustów oświetleniowych i gniazd wtynkowych wykonanych przewodami wtynkowymi w budynkach - krotność 0,8	szt	24
2.2	KSNR 5/405/1 (2)	Wpusty oświetleniowe i gniazda wtynkowe wykonane przewodami wtynkowymi, w budynkach administracyjnych, na włącznik lub przełącznik świecznikowy, na betonie, przełącznik świecznikowy	szt	8
2.3	KSNR 5/405/3 (2)	Wpusty oświetleniowe i gniazda wtynkowe wykonane przewodami wtynkowymi, w budynkach administracyjnych, na gniazdo wtynkowe 2 - biegunowe 10A i 10A/Z, na cegle	szt	18
2.4	KSNR 5/405/3 (2)	Wpusty oświetleniowe i gniazda wtynkowe wykonane przewodami wtynkowymi, w budynkach administracyjnych, na Grzejniki	szt	3
2.5	KNNR 5/501/1 (2)	Oprawy oświetleniowe zawieszane (żyrandole) (oprawa żyrandol dekoracyjny, żarówki LED o mocy nie mniejszej niż ich demontowane odpowiedniki) (minimalna moc żyrandola po modernizacji - 60W, żarówki LED 3 x 20 W)	kpl	5
2.6	KNNR 5/1303/1	Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwód 1 - fazowy, pomiar pierwszy	pomiar	27
3. Wyniesienie układów pomiarowych na zewnątrz budynku				
3.1	KSNR 5/301/5	Linie zasilające prowadzone przewodami pod tynkiem, przewód okrągły w bruździe, do YDY 5x6 mm ² *mm ² na cegle	m	6
3.2	KSNR 5/301/5	Linie zasilające prowadzone przewodami pod tynkiem, przewód okrągły w bruździe, do YDY 3x6 mm ² , na cegle	m	6
3.3	KSNR 5/101/2	Montaż złączy licznikowych, ZPL - 2	kpl	1
3.4	KNNR 5/1303/3	Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwód 3 - fazowy, pomiar pierwszy	pomiar	1
3.5	KNNR 5/1303/1	Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwód 1 - fazowy, pomiar pierwszy	pomiar	1