

Linia napowietrzna oświetlenia ulicznego w m. Siedleczka - stacja trafo Siedleczka 2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	wartość jed. netto	Wartość
1. Elementy						
1.1	KNNR 5/903/1 (2)	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5 m, żerdź E-10.5/2,5	słup	6		
1.2	KNNR 5/903/1 (2)	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5 m, żerdź E-10.5/6	słup	1		
1.3	KNNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 2x25 mm ²	km	0,354		
1.4	KNNR 5/1002/1	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15 kg	szt	7		
1.5	KNNR 5/1004/2	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku	szt	7		
1.6	KNNR 5/906/3	Montaż ogranicznika przepięć	szt	2		
1.7	KNNR 5/603/7	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach odkrytych i na słupach, na słupach, bednarka do 200 mm ²	m	20		
1.8	KNNR 5/907/5	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III	m	12		
1.9	KNNR 5/907/6	Układanie uziomów w rowach kablowych	m	10		
1.10	Kalkulacja własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1		
					RAZEM	
					Podatek VAT	
					Ogółem kosztorys	