

FZ.271.2.1.2017.WS

Kańczuga, 02.03.2017 r.

**Dotyczy – przetarg nieograniczony pn:** Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Miasta i Gminy Kańczuga – Dom Strażaka w Łopuszce Wielkiej

### **Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

#### **Podstawa prawna:**

Art 38 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

#### **Podstawa prawna:**

Art 38 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

#### **Pytanie 1.**

Poz.7 p.r - ma być styrodur czy styropian?

#### **Ad 1.**

Zamawiający informuję, że ma być styrodur.

#### **Pytanie 2.**

Brak w przedmiarze robót oczyszczenia odkopanych ścian fundamentowych jak i izolacji pionowej ścian fundamentowych, te prace są niezbędne i konieczne do wykonania przed ociepleniem ścian fundamentowych.

#### **Ad 2.**

Niezbędne i konieczne prace należy wycenić w ramach pozycji 8 Przedmiaru robót.

#### **Pytanie 3.**

Poz.18 p.r - proszę o podanie parametrów cieplnych wełny?

#### **Ad 3.**

Płyty z wełny izolacyjnej 0,036 [W(m\*K)]

#### **Pytanie 4.**

Poz.23 p.r - proszę o podanie obmiaru kominów, podanie samych sztuk jest niewłaściwe, to na Zamawiającym spoczywa podanie w miarę dokładnego zakresu robót, zarówno sposób wykonania i ilości do wykonania. Ponadto, opis techniczny mówi o dociepleniu kominów, czego nie ujęto w przedmiarze robót. A co czapami kominowymi i kratkami na kominach?

#### **Ad 4.**

Należy wycenić zgodnie z przedmiarem, powierzchnia kominów 25 m<sup>2</sup>, nie przewiduje się docieplenia kominów. Wszystkie prace towarzyszące jak czapy kominowe i kratki należy wycenić w ramach danej pozycji kosztorysowej.

#### **Pytanie 5.**

Poz. 25 p.r-demontaż i ponowny montaż jak i prace towarzyszące przy klimatyzatorach powinna wykonywać firma serwisująca te urządzenia, jak to robią inni Zamawiający?

**Ad 5.**

Dany zakres prac zobowiązany będzie wykonać Wykonawca, wycenić zgodnie z przedmiarem.

**Pytanie 6.**

Poz.26 p.r-proszę o sprecyzowanie-jaki rodzaj rur, jaka długość przedłużenia, jaka średnica rur?

**Ad 6.**

Przy wycenie należy ująć przedłużenie rury do 0,5 mb, o średnicy 10 cm rura spalinowa.

**Pytanie 7.**

poz.27 p.r-brama DZ5 - proszę o podanie parametrów takiej bramy, podnoszona mechanicznie czy ręcznie, segmentowa, z przeszkleniem-zestawienie stolarki nic na ten temat nie mówi?

**Ad 7.**

Brama podnoszona ręcznie segmentowa bez przeszkleń.

**Pytanie 8.**

Poz. 30,31 p.r-czy podany obmiar jest prawidłowy? skoro poz 32 p.r podaje 105m<sup>2</sup>, czyli 89,25m<sup>2</sup> ma być bez warstwy odsączającej i podbudowy?

**Ad 8.**

Zamawiający informuje, że podana jednostka miary w kosztorysie jest błędna zamiast dla danych pozycji „m<sup>2</sup>” powinno być „m<sup>3</sup>”, co wynika z obmiarów 105 m<sup>2</sup> \* 0,15 cm.

***Odpowiedz na to pytanie powodują modyfikację załącznika nr 1a – kosztorys ofertowy – wzór i zał. 7 – Przedmiar.***

**Pytanie 9.**

Brak w przedmiarze robót wywiezienia ziemi z odspojenia poz.33 p.r.?

**Ad 9.**

Wycenić zgodnie z przedmiarem, tj. odwiezienie na odległość do 10 m.

**Pytanie 10.**

Brak w przedmiarze robót wywiezienia gruzu z poz.28 p.r.?

**Ad 10.**

Składowanie gruzu we wskazanym miejscu przez Zamawiającego na ternie placu budowy.

Jednocześnie informuję, że wprowadzone modyfikacje powodują zmianę terminu składania ofert z obecnego – 06.03.2017 godz. 11:00, na nowy termin **09.03.2017 godz. 11:00 tj.** do czasu uwzględnienia wyjaśnień w przygotowanych ofertach.

Modyfikacje prowadzą do zmiany treści ogłoszenia w zakresie terminu składania ofert.

Otrzymują:

1. [www.kanczuga.biuletyn.net](http://www.kanczuga.biuletyn.net)