



Kańczuga, 02.03.2017 r.

FZ:27.12.2.2017.WS
MIASTO I GMINA KAŃCZUGA
ul. M. Konopnickiej 2
37-220 KAŃCZUGA
NIP 794-16-86-223

Dotyczy – przetarg nieograniczony pn: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Miasta i Gminy Kańczuga – Dom Strażaka w Lipniku

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Podstawa prawna:

Art 38 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

Pytanie 1.

Brak uzupełnienie skutych tynków do pozycji 4 p.r?

Ad 1.

Prace należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót. Zamawiający nie przewiduje wykonania w/w prac.

Pytanie 2.

Poz.8.p.r- czy ma styropian, czy styrodur?

Ad 2.

Zamawiający informuję, że ma być styrodur.

Pytanie 3.

Brak zasypania odkopanych ścian fundamentowych?

Ad 3.

Prace te zostały ujęte, powiązane z robotami przy wykonaniu płytki odbojowej.

Pytanie 4.

Brak oczyszczenia odkopanych ścian fundamentowych i brak izolacji pionowej tych ścian-czy Zamawiający nie przewiduje tego zakresu robót?

Ad 4.

Niezbędne i konieczne prace należy wycenić w ramach pozycji 9 Przedmiaru robót.

Pytanie 5.

Poz. 12 p.r-czym ma być malowana konstrukcja drewniana?

Ad 5.

Konstrukcja drewniana pomalowana lakierobejcą dekoracyjno – ochronnym.

Pytanie 6.

Poz.25 p.r-z czego parapety mają być wykonane, jaka grubość, jaka szerokość, brak demontażu starych parapetów wewnętrznych?

Ad 6.

Brak istniejących parapetów do demontażu, do wyceny należy przyjąć parapety PCV, szerokość 25 cm, grubość 0,5 cm.

Pytanie 7.



Poz.28 p.r-z blachy ocynkowanej czy z blachy powlekanej, skoro pozostałe mają być malowane?

Ad 7.

Z blachy ocynkowanej.

Pytanie 8.

Jakie parametry wełny do ocieplenia stopu?

Ad 8.

Płyty z wełny izolacyjnej 0,036 [W(m*K)]

Pytanie 9.

Poz.37 p.r-czym ma być malowana balustrada drewniana?

Ad 9.

Lakierobejca, kolor uzgodnić na etapie realizacji.

Pytanie 10.

Poz.38 p.r-c czego ta podsibitka, brak malowania, brak rusztu pod podsibitkę?

Ad 10.

Podsibitka, drewniana na ruszcie istniejący, malowana lakierobejca.

Pytanie 11.

Poz.39 p.r-proszę o podanie obmiaru kominów do remontu, same sztuki nic nie mówią oraz sposób ich wykonania, bo przedmiar i opis techniczny się różnią?

Ad 11.

Należy wycenić zgodnie z przedmiarem, powierzchnia kominów 30 m², nie przewiduje się docieplenia kominów. Wszystkie prace towarzyszące jak czapy kominowe i kratki należy wycenić w ramach danej pozycji kosztorysowej.

Pytanie 12.

Poz.44 p.r-zestawienie stolarki DZ3-jaka brama, otwierana mechanicznie czy ręcznie, segmentowa, przeszklona szkłem bezpiecznym? jak opisuje to projektant?

Ad 12.

Brama podnoszona ręcznie segmentowa bez przeszkleń.

Pytanie 13.

Brak wywozu ziemi z odspojenia z pozycji 49 p.r. ?

Ad 13.

Składowanie ziemi we wskazanym miejscu przez Zamawiającego na ternie placu budowy.

Jednocześnie informuję, że wprowadzone modyfikacje nie powodują zmiany terminu składania ofert. Aktualny - 08.03.2017 godz. 11:00,

Modyfikacje nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Otrzymują:

1. www.kanczuga.biuletyn.net

Projekt „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Miasta i Gminy Kańczuga”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
Miasto i Gmina Kańczuga, ul. M. Konopnickiej 2, 37-220 Kańczuga

Z UP KAŃCZUGA

mgr inż. Anna Telega
INSPEKTOR