

Przedmiar

Budowa hali sportowej wraz z rozbudową budynku szkoły (budową łącznika) przy Sespolu Szkolno-Gimnazjalnym w miejscowości Łopuszka Wielka, na terenie działki ozn. nr 683 obr. Łopuszka Wielka
Łopuszka Wielka, 37-220 Kańczuga

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		I Roboty budowlane kubaturowe		
		1. 45421000-4 Stolarka i ślusarka		
1	KNNR 7 0503/08	Drzwi przylukowe aluminiowe zewn.	m2	9,6
2	KNNR 7 0503/08	Drzwi przylukowe aluminiowe wewn. o odporności ogniowej EI 60	m2	3,6
3	KNNR 7 0503/08	Drzwi przylukowe aluminiowe wewn.	m2	19,8
4	KNNR 2 1103/01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m2	34,6
5	KNNR 2 1104/02	Montaż ościeżnic drewnianych	m2	33
6	KNR 2-02 0121/06	Zamurowanie okna pustakami szklanymi 25x25x8 cm	m2	1,44
7	NNRNKB 202 1025/02	(z.IV) Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m2	115,949
8	Kalkulacja indywidualna w oparciu o dane rynkowe	Dostarczenie i montaż wylazu dachowego 80 x 80 cm	szt	1
9	Kalkulacja indywidualna w oparciu o dane rynkowe	Dostarczenie i montaż uchwyty dla niepełnosprawnych w wc	szt	4
10	NNRNKB 202 2145/01 analogia	(z.IV) Okładziny słupów i kolumn z płyt o stosunku obwodu do pow.do 12 m/m2 z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym - parapety wewnętrzne z aglomarmuru gr 3 cm szer. 25 cm	m2	14,375
11	Kalkulacja indywidualna w oparciu o dane rynkowe	Dostarczenie i montaż balustrad wewnętrznych. wysokości 110 cm ze stali nierdzewnej	m	8,55
12	Kalkulacja indywidualna w oparciu o dane rynkowe	Dostarczenie i montaż pochwytów stali nierdzewnej	m	11,75
13	Kalkulacja indywidualna w oparciu o dane rynkowe	Dostarczenie i montaż wycieraczki systemowej wewn. do obuwia (np. Top Clean Trend 27mm)	m2	1,35
		2. 45410000-4 Tynki, oblicowania i malowanie wewn.		
14	KNR 2-02w 0801/02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach (bez odejmowania otworów i bez doliczania ościeży)	m2	1.711
15	KNR 2-02w 0801/04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach	m2	202,7
16	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie	m2	255,9
17	KNNR 2 0803/02	Licowanie ścian płytami ceramicznymi mocowanymi na klej	m2	142,52
18	KNNR 7 0702/02	Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm wodoodporny	m2	166,89
19	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi o zwiększonej odporności na zmywanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m2	2.027,1
20	dane rynkowe	Dostarczenie kratki wentylac.	szt	18
		3. 45430000-0 Podłóża i posadzki		
21	KNNR 2 0603/01	Izolacje z folii zbrojona włóknem szklanym na parterze	m2	741,36
22	KNNR 2 0602/03	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr.10 cm układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo (EPS 100)	m2	741,36
23	KNNR 2 0603/01	Izolacje z folii zbrojona włóknem szklanym	m2	741,36
24	KNNR 2 1202/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm	m2	741,36
25	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm krotność=2	m2	741,36
26	KNNR 2 1208/01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod wykładziny	m2	741,36
27	Kalkulacja indywidualna w oparciu o dane rynkowe (dopłata 1,1x)	Posadzki sportowe wg dokumentacji - dostarczenie i montaż	m2	591,338

Przedmiar

Budowa hali sportowej wraz z rozbudową budynku szkoły (budową łącznika) przy Sespolu Szkolno-Gimnazjalnym w miejscowości Łopuszka Wielka, na terenie działki ozn. nr 683 obr. Łopuszka Wielka
 Łopuszka Wielka, 37-220 Kańczuga

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
28	KNNR 2 1209/01	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm - gres	m2	203,78
29	KNNR 2 0602/03	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr.5 cm układanych na wierzchu konstrukcji na sucho na piętrze jednowarstwowo (EPS 100)	m2	267,3
30	KNNR 2 0603/01	Izolacje z folii zbrojona włóknem szklanym na parterze	m2	267,3
31	KNNR 2 1202/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm	m2	267,3
32	KNNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm krotność=2	m2	267,3
33	KNNR 2 1208/01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod wykładziny	m2	267,3
34	Kalkulacja indywidualna w oparciu o dane rynkowe (dopłata 1,1x)	Posadzki sportowe z wykładzin kauczukowych grubości 4 mm z wywiniciem 10cm na ściany - dostarczenie i montaż	m2	77,176
35	KNNR 2 1209/01	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm - gres	m2	197,14
4. 45442120-4 Elewacje				
36	KNNR 0-23 2612/01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.15cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian- płyty ułożone na listwie startowej	m2	1.012
37	KNNR 0-23 2612/06	przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	1.240,32
38	KNNR 2 1004/02	Mineralne tynki dekoracyjne , z gotowej suchej mieszanki barwionej w masie z zastosowaniem listew na narożnikach wypukłych	m2	1.012
39	KNNR 2-02 0923/04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m2	13,15
40	NNRNKB 202 0541/02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	13,15
41	KNNR AT-03 0304/02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej	m2	26,988
42	Kalkulacja indywidualna w oparciu o dane rynkowe	Dostarczenie i montaż zadaszenia wejścia - konstr.aluminiowej z pokryciem z szkła hartowanego 8 mm	m2	3,6
5. 45450000-6 Roboty zewnętrzne				
43	KNNR 2 1201/03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod opaskę - piasek	m3	8,562
44	KNNR AT-03 0304/02	Opaska z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej	m2	57,08
45	KNNR 2-31 0407/03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	114,16
46	Kalkulacja indywidualna w oparciu o dane rynkowe	Dostarczenie i montaż balustrad zewn. ze stali nierdzewnej	m	14,76
47	Kalkulacja indywidualna w oparciu o dane rynkowe	Dostarczenie i montaż wycieraczki systemowej zewn. do obuwia (np. Top Clean Trend 27mm)	m2	1,35
6. Wyposażenie				
48	Kalkulacja indywidualna w oparciu o dane rynkowe	Dostarczenie i montaż ściany kurtynowej z mechanizmem przesuwным dzielącej salę gimnastyczną. Kurtyna w połwie górnej z siatki z włókna szklanego o oczkach 5x5 cm.	m2	227,5
49	Kalkulacja indywidualna w oparciu o dane rynkowe	Dostarczenie i montaż koszy mocowanych do ściany na ruchomej konstr.	szt	2
50	Kalkulacja indywidualna w oparciu o dane rynkowe	Dostarczenie i montaż koszy mocowanych do ściany na stałe	szt	4
51	Kalkulacja indywidualna w oparciu o dane rynkowe	Dostarczenie i montaż drabinek szer.90cm h=2,50m	szt	30
52	Kalkulacja indywidualna w oparciu o dane rynkowe	Dostarczenie i montaż gniazd do słupków	szt	8

Przedmiar

Budowa hali sportowej wraz z rozbudową budynku szkoły (budową łącznika) przy Sespolu Szkolno-Gimnazjalnym w miejscowości Łopuszka Wielka, na terenie działki ozn. nr 683 obr. Łopuszka Wielka
 Łopuszka Wielka, 37-220 Kańczuga

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
53	Kalkulacja indywidualna w oparciu o dane rynkowe	Dostarczenie i montaż siatek - piłkochwytyw	m2	660,4
54	Kalkulacja indywidualna w oparciu o dane rynkowe	Dostarczenie i montaż siedziska stelażu - metalowych z podnoszonym siedziskiem	szt	28
55	Kalkulacja indywidualna w oparciu o dane rynkowe	Dostarczenie i montaż tablicy wyników	szt	1
II Roboty budowlane zewnętrzne				
1. 45233140-2 Ciągi jezdne i piesze				
56	KNR 2-31 0101/01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 15 cm	m2	700
57	KNR 2-31 0101/02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV - za dalsze 15 cm głębokości	m2	160
58	KNR 2-01 0212/07	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km	m3	151,5
59	KNR 2-01 0214/04 (dopłata 28x)	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m3	151,5
60	MPz2010r nr 74.-p.17 05 04	Oplata za korzystanie ze środowiska - grunt	t	242,4
61	KNR 2-31 0105/01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m2	700
62	KNR 2-31 0104/02	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. 12 cm	m2	700
63	KNR 2-31 0114/05	Podbudowa z kruszywa łamanego - 5 - 35 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	160
64	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm z wyodrębnieniem kolorystycznym miejsc parkingowych i miejscem na kontenery na odpady stałe	m2	160
65	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm	m2	540
66	KNR 2-31 0402/04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	3,42
67	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe wystające i rozdzielcze o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	57
68	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem.	m	439
2. 45112710-5 Zieleń				
69	KNR 2-21 0209/01	Renowacja trawników poprzez ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim grub.warstwy 2 cm	ha	0,556
70	KNR 2-21 0401/01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia	m2	5.560
71	KNR 2-21 0302/02	Sadzenie krzewów wysokości c-a 50 cm na terenie płaskim w gruncie kat. III	szt.	15
72	Kalkulacja indywidualna na podstawie danych rynkowych	Dostarczenie i montaż kosza na śmieci	szt	4
73	Kalkulacja indywidualna na podstawie danych rynkowych	Dostarczenie i montaż ławek parkowych drewnianych na nogach żelbetowych	szt	12
74	Kalkulacja indywidualna na podstawie danych rynkowych	Dostarczenie i montaż stojaków na rowery	szt	3