

Remont drogi Szajowej nr ewid. 719, 720 w m. Niżatyce uszkodzonej w wyniku powodzi w 2009 roku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI 250*3,5	m2	875,000
			razem	m2
2	KNNR 6 0104/04	Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości korony, grubość po zagęszczeniu 20cm 200*2,50	m2	500,000
			razem	m2
3	KNNR 6 0113/01	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm 200*2,50	m2	500,000
			razem	m2
4	KNNR 6 0113/05	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm 200*2,50	m2	500,000
			razem	m2
5	KNNR 6 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po uwałowaniu 10cm 200*2,50	m2	500,000
			razem	m2
6	KNNR 6 0107/02	Analogia: Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu 20cm ( pobocza 2*30 cm) 200*0,30*0,2	m3	12,000
			razem	m3
7	KNR 2-01 0201/02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km - koparki o pojemności łyżki 0,15m3, grunt kategorii III	m3	76,000