

**Kosztorys ofertowy - wzór**

Remont ciągu dróg dz. nr ewid. 634 w miejscowości Krzeczowice w km 0+300 - 0+380 oraz dz. nr ewid. 580 w miejscowości Żuklin w km 0+000 - 0+450

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
<b>I Remont ciągu dróg dz. nr ewid. 634 w miejscowości Krzeczowice w km 0+300 - 0+380 oraz dz. nr ewid. 580 w miejscowości Żuklin w km 0+000 - 0+450</b>						
1	KNNR 6 0102/01	Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników o szerokości do 2,5m w gruncie kategorii II-IV wraz z wbudowaniem urobku na istniejące zjazdy w pasie drogowym	m2	168		
2	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI - usunięcie warstwy zahumusowanej do 5 cm wraz z wbudowaniem urobku na istniejące zjazdy w pasie drogowym	m2	2.067		
3	KNNR 6 0107/02	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 10cm	m3	334,65		
4	KNNR 6 0108/02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową standard II sposobem mechanicznym - średnia grubość warstwy 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem istniejącej nawierzchni oraz z oblaniem krawędzi i łączeń asfaltem	t	174,9		
5	KNNR 6 0309/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem istniejącej nawierzchni oraz z oblaniem krawędzi i łączeń asfaltem	m2	1.749		
6	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm - pobocza	m3	25,97		
			<b>Razem</b>			
			<b>Podatek VAT 23%</b>			
			<b>Ogółem kosztorys</b>			