

Przedmiar

Remont ciągu dróg dz. nr ewid. 634 w miejscowości Krzczowice w km 0+300 - 0+380 oraz dz. nr ewid. 580 w miejscowości Żuklin w km 0+000 - 0+450

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I Remont ciągu dróg dz. nr ewid. 634 w miejscowości Krzczowice w km 0+300 - 0+380 oraz dz. nr ewid. 580 w miejscowości Żuklin w km 0+000 - 0+450				
1	KNNR 6 0102/01	Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników o szerokości do 2,5m w gruncie kategorii II-IV wraz z wbudowaniem urobku na istniejące zjazdy w pasie drogowym 3,9*20*2+3*2*2	m2	168
		razem	m2	168
2	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI - usunięcie warstwy zahumusowanej do 5 cm wraz z wbudowaniem urobku na istniejące zjazdy w pasie drogowym 530*3,9	m2	2.067
		razem	m2	2.067
3	KNNR 6 0107/02	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 10cm (530*3,9+164)*0,15	m3	334,65
		razem	m3	334,65
4	KNNR 6 0108/02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową standard II sposobem mechanicznym - średnia grubość warstwy 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem istniejącej nawierzchni oraz z oblanem krawędzi i łączeń asfaltem 530*3,3*0,1	t	174,9
		razem	t	174,9
5	KNNR 6 0309/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem istniejącej nawierzchni oraz z oblanem krawędzi i łączeń asfaltem 530*3,3	m2	1.749
		razem	m2	1.749
6	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm - pobocza 530*0,35*2*0,07	m3	25,97
		razem	m3	25,97