

Dotyczy: : „Remont mostu w ciągu drogi gminnej, G 102W  
Obiecanowo – Budzyno Walędzięta na rzece Orzyc”

### WYJAŚNIENIA

Gmina Karniewo uprzejmie informuje, że jeden z wykonawców zwrócił się z pytaniami następującej treści:

- 1) W punkcie 8.2 SIWZ posiadanie wiedzy i doświadczenia jest zapis: „Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - co najmniej 2 zadania o wartości zamówienia powyżej 500.000zł.” Czy Wykonawca ma wykazać się dwoma zadaniami z których każde jest o wartości 500.000,00 zł czy dwoma zadaniami o łącznej wartości 500.000,00 ?
- 2) W punkcie 8.2 SIWZ posiadanie wiedzy i doświadczenia jest zapis: „Za porównywalne zadanie uważać się będzie, kiedy Zamawiający wybudował, przebudował wyremontował co najmniej 2 mosty o wartości nie mniejszej jak wartość zamówienia / brutto/ .” Czy Zamawiający uzna wykazanie się przez Wykonawcę wykonaniem budowy, przebudowy, remontu obiektów mostowych – wiaduktów, estakad, przepustów?
- 3) Czy zamawiający dysponuje dokumentacją techniczną (np. ekspertyzą) określającą stan techniczny stalowych dźwigarów konstrukcyjnych. Jeśli tak, czy dokumentacja ta potwierdza, że wystarczający jest zakres naprawy stalowych elementów konstrukcyjnych (blachownic) ?  
Zakres w/w napraw określa Kosztorys Ofertowy:  
poz. 20 d 4. Czyszczenie blachownic w konstrukcji stalowych mostów strumieniowo – ścierne (piaskowanie) do II st. czystości.  
oraz  
poz. 21 d 4 Malowanie blachownic w konstrukcji stalowych mostów natryskiem pneumatycznym – jedna warstwa.
- 4) Czy zamawiający uwzględni dopłatę dla wykonawcy jeśli okaże się konieczna wymiana stalowych elementów nośnych (blachownic) bądź elementów stężających (np. podczas odsłonięcia istotnych wad w elementach w trakcie piaskowania)?
- 5) Czy przedmiotowy most będzie wyłączony z ruchu kołowego i ruchu pieszych na czas trwania robót?
- 6) Czy do obowiązków wykonawcy należeć będzie wykonanie tymczasowej kładki dla pieszych?
- 7) Czy zamawiający ma koncepcję, którą przedstawi wykonawcy, na przeprowadzenie objazdów w przypadku wyłączenia obiektu z ruchu?
- 8) Czy zamawiający posiada dokumentację określającą warstwę namułu na dnie rzeki w miejscu ułożenia walców kamiennych zabezpieczających filary mostu?

- 9) Czy zamawiający przewiduje dopłatę dla wykonawcy w przypadku konieczności wymiany gruntu w miejscu ułożenia walców kamiennych?
- 10) W jaki sposób wykonawca ma obowiązek udokumentować właściwe ułożenie walców kamiennych posadowionych poniżej zwierciadła wody gruntowej?

Zamawiający w związku z powyższym udziela następujących wyjaśnień:

**Ad1)**

Wykonawca ma wykazać się dwoma zadaniami z których każde jest o wartości powyżej 500.000,00zł.

**Ad 2)**

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem budowy, przebudowy, remontem co najmniej 2 mostów.

**Ad 3)**

Zamawiający nie dysponuje oddzielną dokumentacją określającą stan techniczny dźwigarów stalowych. Zakres napraw konstrukcji stalowej zawarty jest w opisie technicznym.

**Ad4)**

Zamawiający nie uwzględnia dopłaty dla wykonawcy w przypadku konieczności wymiany elementów stalowych

**Ad5)**

Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego most jest wyłączony z ruchu kołowego i ruchu pieszych.

**Ad6)**

Zamawiający nie przewiduje budowy tymczasowej kładki dla pieszych.

**Ad7)**

Ruch kołowy odbywa się objazdem - odcinkami dróg : krajowej nr 57 Bartoszyce - Pułtusk, wojewódzkiej nr 626 Maków Mazowiecki – Nowa Wieś oraz drogą gminną Budzyno Wałędzięta – Maków Mazowiecki.

**Ad8)**

Zamawiający nie dysponuje oddzielną dokumentacją określającą warstwę namułu na dnie rzeki.

**Ad9)**

Zamawiający nie przewiduje dopłaty dla Wykonawcy w przypadku konieczności wymiany gruntu w miejscu ułożenia walców kamiennych.

**Ad10)**

Sposób wykonania i odbioru walcy kamiennych określa dokumentacja oraz specyfikacje techniczne M17.16.00. z przywołaniem DM.00.00.00 pkt 8.

Z up. WÓJTA

mgr inż. Grzegorz Cesarzki  
ZASTĘPCA WÓJTA