

Lp.	Podstawa	Opis	Jed n. prz edm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ				
1.1		Remont sceny				
1	KNR-W 4-01 d.1. 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych - podłoga sceny	m ²	18.29		
2	KNR-W 4-01 d.1. 0439-03	Rozebranie legarów podłogowych - konstrukcja sceny	m	18.29		
3	KNR-W 4-01 d.1. 0106-04	Usunięcie z parteru budynku materiałów z rozbiórki	m ³	0.97		
4	KNR-W 4-01 d.1. 0109-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi materiałów budowlanych z rozbiórki na odległość 1 km	m ³	0.97		
5	KNR-W 4-01 d.1. 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m	m ³	1.89		
6	KNR-W 4-01 d.1. 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³	1.89		
7	KNR-W 4-01 d.1. 0203-01	Wykonanie niezbrojonych ław fundamentowych z betonu monolitycznego - Beton C 16/20	m ³	1.89		
8	KNR-W 4-01 d.1. 0601-03	Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych 2 warstwami papy asfaltowej z warstwą wyrównawczą z zaprawy cementowej grubości 2 cm i dodaniem środka wodoszczelnego	m ²	3.15		
9	NNRNKB 202 d.1. 0136-02	(z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ³	0.76		
10	KNR-W 2-02 d.1. 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym	m ³	1.59		
11	KNR-W 2-02 d.1. 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym - grub. warstwy 8 cm , Beton C 8/10	m ³	1.27		
12	KNR-W 2-02 d.1. 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²	18.29		
13	KNR-W 2-02 d.1. 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS200-036 grub. 8 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²	18.29		
14	KNR-W 2-02 d.1. 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²	18.29		
15	KNR-W 2-02 d.1. 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 4	m ²	18.29		
16	KNR-W 2-02 d.1. 1116-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²	18.29		
17	NNRNKB 202 d.1. 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m ²	18.29		
18	KNR 0-12II d.1. 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki Gress antypoślizgowy 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²	18.29		
19	KNR 0-12II d.1. 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m	20.25		
20	KNR 0-12II d.1. 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m	20.25		
1.2		Adaptacja pom. gosp. na łazienkę				
21	KNR-W 4-01 d.1. 0438-03	Rozebranie ścianek działowych z lat i rygli	m ²	14.97		
22	KNR-W 4-01 d.1. 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych	m ²	17.73		

Lp.	Podstawa	Opis	Jed n. prz edm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
23	KNR-W 4-01	Rozebranie legarów podłogowych	m	24.50		
d.1.	0439-03					
2						
24	KNR-W 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegiel o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m ³	0.58		
d.1.	0331-03					
2						
25	KNR-W 2-02	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	2.40		
d.1.	0132-05					
2						
26	KNR-W 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym	m ³	1.77		
d.1.	1103-01					
2						
27	KNR-W 2-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym - grub. warstwy 10 cm , Beton C 8/10	m ³	1.77		
d.1.	1101-01					
2						
28	KNR-W 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²	30.36		
d.1.	0127-03					
2						
29	KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych - 90*200 szt. 1	szt.	2.00		
d.1.	1025-03					
2						
30	KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych - 80*200 szt. 2	szt.	2.00		
d.1.	1025-03					
2						
31	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - 90*200 szt. 1	m ²	1.80		
d.1.	1022-01					
2						
32	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - 80*200 szt. 2 łazienkowe	m ²	3.20		
d.1.	1022-05					
2						
33	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²	17.11		
d.1.	0606-01					
2						
34	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS200-036 grub. 8 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²	17.11		
d.1.	0608-03					
2						
35	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²	17.11		
d.1.	1104-01					
2						
36	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 4	m ²	17.11		
d.1.	1104-03					
2						
37	KNR-W 2-02	Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²	17.11		
d.1.	1116-07					
2						
38	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m ²	17.11		
d.1.	1134-01					
2						
39	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki Gress antypoślizgowy 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²	17.11		
d.1.	1118-09					
2						
40	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²	18.87		
d.1.	0803-03					
2						
41	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	7.28		
d.1.	1204-08					
2						
42	NNRNKB 202	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²	16.78		
d.1.	2013-01					
2						
43	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	16.78		
d.1.	1510-03					
2						
44	KNR-W 2-02	Dodatek za każde dalsze malowanie	m ²	16.78		
d.1.	1510-04					
2						
45	KNR-W 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m	m ³	0.50		
d.1.	0106-01					
2						
46	KNR-W 4-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrzaniem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II	m ³	0.50		
d.1.	0105-01					
2						

Lp.	Podstawa	Opis	Jed n. prz edm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
47	KNR-W 2-15 d.1. 0203-04 2	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	3.50		
48	KNNR 4 d.1. 0203-03 2	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	2.00		
49	KNR-W 2-15 d.1. 0203-01 2	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	2.00		
50	KNR-W 2-15 d.1. 0222-02 2	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.	1.00		
51	KNNR 4 d.1. 0213-05 2 analogia	Napowietrzacz PVC 110	szt.	1.00		
52	KNR-W 2-15 d.1. 0211-03 2	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	po-dej.	3.00		
53	KNR-W 2-15 d.1. 0208-01 2	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	1.40		
54	KNR-W 2-15 d.1. 0211-01 2	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	po-dej.	2.00		
55	KNNR 4 d.1. 0112-01 2	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	9.50		
56	KNNR 4 d.1. 0116-01 2	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do baterii, mieszaczy, o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	3.00		
57	KNNR 4 d.1. 0116-08 2	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	2.00		
58	KNNR 4 d.1. 0230-02 2	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	2.00		
59	KNNR 4 d.1. 0233-03 2	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	2.00		
60	KNR-W 2-15 d.1. 0135-01 2	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1.00		
61	KNR-W 2-15 d.1. 0137-01 2	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2.00		
62	KNR-W 5-08 d.1. 0210-01 3	Montaż instalacji elektrycznej Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych brzdach na podłożu innym niż beton	m	20.00		
63	KNR-W 5-08 d.1. 0302-02 3	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm ² mocowanych na zaprawę	szt.	3.00		
64	KNR-W 5-08 d.1. 0302-01 3	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę	szt.	5.00		
65	KNR-W 5-08 d.1. 0307-03 3	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt.	3.00		
66	KNR-W 5-08 d.1. 0309-07 3	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ²	szt.	2.00		
67	KNR-W 5-08 d.1. 0504-03 3	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych	kpl.	3.00		
Razem dział: REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

INSPEKTOR NADZORU

JERZY DĄBROWSKI
opt. bud. w spec. konstrukcyjno-budowlan
Nr ewid. 22/92/93

Członek M.O.I.I.B. nr MAZ/BO/0631/02