

Lp.	Podstawa	Opis	Jed n. prz edm.	Ilość	Cena Jedn.	War tość
1		REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ				
1.1		Remont sceny				
1	KNR-W 4-01 d.1. 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych - podłoga sceny	m ²	43.01		
2	KNR-W 4-01 d.1. 0439-03	Rozebranie legarów podłogowych - konstrukcja sceny	m	43.01		
3	KNR-W 4-01 d.1. 0106-04	Usunięcie z parteru budynku materiałów z rozbiórki	m ³	2.28		
4	KNR-W 4-01 d.1. 0109-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi materiałów budowlanych z rozbiórki na odległość 1 km	m ³	2.28		
5	KNR-W 4-01 d.1. 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m	m ³	2.11		
6	KNR-W 4-01 d.1. 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³	2.11		
7	KNR-W 4-01 d.1. 0203-01	Wykonanie niezbrojonych ław fundamentowych z betonu monolitycznego - Beton C 16/20	m ³	2.11		
8	KNR-W 4-01 d.1. 0601-03	Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych 2 warstwami papy asfaltowej z warstwą wyrównawczą z zaprawy cementowej grubości 2 cm i dodaniem środka wodoszczelnego	m ²	3.52		
9	NNRNKB 202 d.1. 0136-02	(z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ³	0.84		
10	KNR-W 2-02 d.1. 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym	m ³	4.02		
11	KNR-W 2-02 d.1. 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym - grub. warstwy 8 cm , Beton C 8/10	m ³	3.22		
12	KNR-W 2-02 d.1. 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²	43.01		
13	KNR-W 2-02 d.1. 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS200-036 grub. 8 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²	43.01		
14	KNR-W 2-02 d.1. 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²	43.01		
15	KNR-W 2-02 d.1. 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 4	m ²	43.01		
16	KNR-W 2-02 d.1. 1116-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²	43.01		
17	NNRNKB 202 d.1. 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m ²	43.01		
18	KNR 0-12II d.1. 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki Gress antypoślizgowy 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²	43.01		
19	KNR 0-12II d.1. 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m	19.06		
20	KNR 0-12II d.1. 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m	19.06		
1.2		Tynki, okładziny				
21	KNR-W 4-01 d.1. 0440-06	Rozebranie okładziny ścian z płyt piłśniowych	m ²	87.23		
22	KNR-W 4-01 d.1. 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m ²	87.23		

Lp.	Podstawa	Opis	Jed n. prz edm.	Ilość	Cena Jedn.	Wartość
23	KNR 0-23 d.1. 2612-06 2	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	87.23		
24	NNRNKB 202 d.1. 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany	m ²	87.23		
25	KNR 0-23 d.1. 0932-01 2	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - ściany	m ²	87.23		
26	ZKNR C-1 d.1. 0113-03 2	Wykonanie ręczne cienkowarstwey wyprawy z tynku mozaikowego na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1 mm). - ściany do wys. 1,50 m	m ²	87.23		
Razem dział: REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

INSPEKTOR NADZORU

JERZY DĄBROWSKI
upr. bud. w spec. konstrukcyjno-budowlanej
Nr owid. 22/92/0s
Członek M.O.I.I.B. nr MAZ/BO/0631/02

Tech. bud. Jacek Jaworski

Upr. bud. nr Gie-53/86
w spec. konstrukcyjno-budowlanej
Członek M.O.I.I.B. nr ew. MAZ/BO/3724/02

Lp.	Podstawa	Opis	Jed n. prz edm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ				
1.1		Roboty posadzkowe				
1	KNR-W 4-01 d.1. 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych	m ²	168.8 9		
2	KNR-W 4-01 d.1. 0439-03	Rozebranie legarów podłogowych	m	222.6 8		
3	KNR-W 2-02 d.1. 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym	m ³	16.89		
4	KNR-W 2-02 d.1. 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym - grub. warstwy 10 cm , Beton C 8/10	m ³	16.89		
5	KNR-W 2-02 d.1. 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²	168.8 9		
6	KNR-W 2-02 d.1. 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS200-036 grub. 8 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²	168.8 9		
7	KNR-W 2-02 d.1. 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²	168.8 9		
8	KNR-W 2-02 d.1. 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 4	m ²	168.8 9		
9	KNR-W 2-02 d.1. 1116-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²	168.8 9		
10	NNRNKB 202 d.1. 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m ²	168.8 9		
11	KNR 0-12II d.1. 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki Gress antypoślizgowy 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²	168.8 9		
12	KNR 0-12II d.1. 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m	168.8 9		
13	KNR 0-12II d.1. 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m	52.26		
Razem dział: REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

INSPEKTOR NADZORU

JERZY DĄBROWSKI

upr. bud. w spec. konstrukcyjno-budowlanej

Nr ewid. 22/92/05

adres M.O.I.T.B. ul. PAWŁÓW 5631/07

Tech. bud. Jacek Jajowski

Upr. bud. w spec. konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. 22/92/05