

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT

**Przebudowa drogi gminnej CHEŁCHY DZIERSKIE - odcinek o długości
250 mb - I etap robót**

| Lp. | Podstawa wyceny | Nr spec. techn. | Opis | Jedn.obm. | Ilość |
|-----------|-----------------------------|-----------------|--|-----------|-------|
| 1 | 45111200-0 | | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | |
| 1 d.1 | KNNR -1 0111-01 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym : przebudowa drogi | km | 0,25 |
| | | | 700 mb x 2 x 0,75 | | |
| 2. | 45233320-8 | | PODBUDOWY | | |
| 2 d.2 | KNNR - 6 0103-03 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 1 266 |
| | | | 234 mb x 5 m + skrzyżowania: 2 { 1/2(8m +4m) x 8m) | | |
| 3.d.2 | KNNR- 6 0112-06 anal. | D-04.04.01 | Wzmocnienie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm na 1/2 odcinka robót | m2 | 633 |
| | | | 1400 mb x 5 m | | |