

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej Krzemień - Baraniec, odcinek o długości 2,2 km

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość
1.	45111200-0		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1 d.1	KNNR -1 0111-01	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną- trasa drogi w terenie równinnym	km	2,20
2.	45233320-8		PODBUDOWA		
2.d 2	KNNR 6 0103-0100	D-04.01.01	Profilowanie z zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 2200 mb x 4 m	m2	8800,00
3.	45233220-7		NAWIERZCHNIA		
3.d. 3	KNNR 6 1002 - 04+05+06	D-05.03.08	Nawierzchnia wykonana metodą poczwórnego powierzchniowego utrwalenia przy użyciu emulsji asfaltowych i kruszyw sortowanych	m2	8 800
3	45232451-8		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
4 d.4	KNNR 6 0202-05	D-05.01.03	Uzupełnienie, wyprofilowanie i zęszczenie poboczy kruszywem z naturalnym stalilizowanym mechanicznie. Średnia grubość po zagęszczeniu 5 cm (2 x 2200 m) x 0,5 m	m2	2 200,00