

ŚLEPY/OFERTOWY KOSZTORYS

Przebudowa drogi gminnej Krzemień - Baraniec, odcinek o długości 2,2 km

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.o bm.	Ilość	Cena jednostk owa bez podatku VAT	Wartość bez podatku VAT w PLN
<b>1.</b>	<b>45111200-0</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1 d.1	KNNR -1 0111-01	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną- trasa drogi w terenie równinnym	km	2,20		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
<b>2.</b>	<b>45233320-8</b>		<b>PODBUDOWA</b>				
2 d. 2	KNNR 6 0103-0100	D-04.01.01	Profilowanie z zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  2200 mb x 4 m	m2	8800,00		
Razem dział: PODBUDOWA							
<b>3.</b>	<b>45233220-7</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>				
3 d.3	KNNR 6 1002 - 04+05+06	D-05.03.08	Nawierzchnia wykonana metodą poczwórnego powierzchniowego utrwalenia przy użyciu emulsji asfaltowych i kruszyw sortowanych	m2	8 800		
Razem dział: NAWIERZCHNIA							
<b>4.</b>	<b>45232451-8</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
4 d.4	KNNR 6 0202-05	D-05.01.03	Uzupełnienie, wyprofilowanie i zgęszczenie poboczy kruszywem z naturalnym stalilizowanym mechanicznie. Średnia grubość po zagęszczeniu 5 cm  (2 x 2200 m) x 0,5 m	m2	2 200,00		
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE							
RAZEM WARTOŚĆ BEZ PODATKU VAT W PLN							
PODATEK VAT 23 % W PLN							
WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT W PLN							

Słownie: