

**SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT**

**Przebudowa drogi gminnej ŁUKOWO - KONARZEWO SKUZE, odcinek o  
długości 550 mb - II etap robót**

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość
<b>1.</b>	<b>45111200-0</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1 d.1	KNNR -1 0111-01	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną- trasa drogi w terenie równinnym	km	0,55
<b>2.</b>	<b>45233320-8</b>		<b>PODBUDOWA</b>		
2 d.2	KNNR 6 0103-0100	D-04.01.01	Profilowanie z zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  550 mb x 4 m	m2	2200,00
<b>3.</b>	<b>45233220-7</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>		
3 d.3	KNNR 6 1002 - 04+05+06	D-05.03.08	Nawierzchnia wykonana metodą poczwórnego powierzchniowego utrwalenia przy użyciu emulsji asfaltowych i kruszyw sortowanych	m2	2 200
<b>4.</b>	<b>45232451-8</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>		
4 d.4	KNNR 6 0103-0100	D-05.01.03	Wyprofilowanie i zgęszczenie poboczy kruszywem z naturalnym stabilizowanego mechanicznie ( kruszywo z podbudowy)  (2 x 550 m) x 0,5 m	m2	550,00